Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH- KLATEK SCHODOWYCH				
1.1	Roboty rozbiórkowe				
1 d.1. 1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zapr.cem. - podesty i schody	m2		
	kl.A- podest+ cok.	(0.88+1.50+0.88)*2.00+1.51*3.00+(0.88*2+0.92+2.10)*0.15	m2	11.77	
	stopnie+ zjazd	(0.35+1.65)*0.30*2+0.60*30*2			
	podstopnie +	2.00*0.15*3+0.60*0.15*3	m2	1.17	
	śc.m.+ czapka	(1.28+2.00+4.50+0.25)*0.30*2+0.30*0.25*2	m2	4.97	
		(4.50+0.88)*0.15	m2	0.81	
		A (suma częściowa)	m2	18.72	
	kl.B+C co-kolik	(0.90+3.25-1.50+2.00+2.75+1.80+3.00-1.50+0.90)*0.15	m2	1.74	
		B (suma częściowa)	m2	1.74	
	klatka E- podest	3.25*(0.20+0.80*2+0.90*2+0.15)+0.30*0.30*2+(2.75-1.50)*0.15	m2	12.56	
	podstopnie	(2.75-0.30*2)*0.15*8	m2	2.58	
	boki zjazdu	2.40*0.15*4<str.>	m2	1.44	
	boki wewn.murk.	(0.20+0.80*2+0.90*2+0.15)*0.60<śr.h>*2+0.30*0.25*2	m2	4.65	
	czapka	3.75*0.30*2	m2	2.25	
		C (suma częściowa)	m2	23.48	
	klatka D- podest, schod.co-koły	3.25*2.55+0.30*0.30*2+(2.75-1.50)*0.15	m2	8.66	
	podst.+boki zjaz	(2.75-0.30*2)*0.15*4+1.20*0.15*4<str>	m2	2.01	
	boki wewn.murk.	(1.47+2.32)*0.50<śr.h>*2<str.>+0.30*0.30*2	m2	3.97	
		2.55*0.30*2	m2	1.53	
		D (suma częściowa)	m2	16.17	
				RAZEM	60.11
2 d.1. 1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia na podłogach; biegach schodowych	m2		
		60.11	m2	60.11	
				RAZEM	60.11
3 d.1. 1	wycena indywidualna	Wykucie wycieraczek stalowych o pow.do 1.0 m2 w podłożach betonowych	szt.		
		5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
4 d.1. 1	wycena indywidualna	Wycięcie na ścianach wgłębienia dla zatopienia płyt cokolikowych na podestach schodowych zewn. + częściowo na elewacji	m		
		cokoły podestu + cz.elewacji kl. B+C			
	klatka A	18.63	m	18.63	
	klatka B+C	11.60	m	11.60	
	klatka D+E	22.15+40.35	m	62.50	
		A (suma częściowa)	m	92.73	
				RAZEM	92.73
5 d.1. 1	wycena indywidualna	Demontaż balustrad schodowych stałowych	m		
	kl. A	1.82+5.10	m	6.92	
	kl. D	2.52*2	m	5.04	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
	kl. E	(1.52+2.32)*2	m	7.68	
				RAZEM	19.64
6 d.1. 1	KNR 4-01 0106-04	Usunięcie z parteru budynku gruzu wraz z załadowaniem do konteneru	m3		
		56.33*0.03	m3	1.69	
		92.73*0.20*0.03	m3	0.56	
				RAZEM	2.25
1.2	Wyłożenie podestów i schodów zewn. płytą granitową				
7 d.1. 2	KNR 2-02 2111-01 analogia	Posadzki pełne gr.do 3 cm z elem.prostokąt. płyt gresowo granitowych - podesty; schody	m2		
	klatka A	(2.65-0.90)*3.00+2.65*1.81+0.30*0.30*2	m2	10.23	
	czapka	(2.65+4.81)*0.30	m2	2.24	
	klatka D	2.55*2.75+0.30*0.30*2	m2	7.19	
	czapka	2.55*0.30*2	m2	1.53	
	klatka E	2.75*3.75+0.30*2	m2	10.91	
	czapka	3.75*0.30*2	m2	2.25	
				RAZEM	34.35
8 d.1. 2	KNR 2-02 2111-13 analogia	Cokoliki wys.do 20 cm z płyt gresowo granitowych gr. 2-2,5cm - podstopnie; cokoły - murki i podesty	m		
		podstopnie + cokoły murki			
	klatka A	2.75*2+0.60*3+1.75+4.80+0.88*2+0.92+2.10	m	18.63	
	klatka B + C	0.90+3.25-1.50+2.00+2.75+1.80+3.00-1.50+0.90	m	11.60	
	klatka D	2.75*4+1.20*2*2<boki zjazdu>+2.75-1.50+2.55*2	m	22.15	
	klatka E	2.75*8+2.40*4<boki zjazdu>+2.75-1.50+(1.65+2.10)*2	m	40.35	
		A (suma częściowa)	m	92.73	
				RAZEM	92.73
9 d.1. 2	KNR 2-02 1102-01 + KNR 2-02 1102-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej śr. gr.25 mm zatarte na ostro	m2		
	kl. A;D;E	10.23+7.19+10.91	m2	28.33	
				RAZEM	28.33
10 d.1. 2	KNR 2-02 1119-07 analogia	Przygotowanie podłoża dla podstopni schodowych i cokolików podestów z płyt granitowych	m		
		PODSTOPNIE SCHODOWE			
	kl.A	2.75*2	m	5.50	
	kl.D	2.75*4	m	11.00	
	kl.E	2.75*8	m	22.00	
		A (suma częściowa)	m	38.50	
		COKILIKI PODESTÓW			
	kl.A	2.65+4.50*2-1.50	m	10.15	
	kl.D	2.75-1.50+1.65*2	m	4.55	
	kl.E	2.75-1.50+1.65*2	m	4.55	
		B (suma częściowa)	m	19.25	
				RAZEM	57.75
11 d.1. 2	KNR 2-02 1121-01	Przygotowanie podłoża dla stopni schodowych, zjazdów dla wózków; cz.górnej murków z płyt granitowych na klej	m2		
	stopnie schod.	38.50*0.30	m2	11.55	
	zjazdy dla.wóz.	(0.60*2+1.20*2+2.40*2)*0.30	m2	2.52	
	czapki kl.A; D;E	(2.24+1.53+2.25)*0.30	m2	1.81	
				RAZEM	15.88
12 d.1. 2	Rob. + Mat. wycena indywidualna	Dostawa i montaż wycieraczek zewnętrznnych	m2		
		0.90*0.60*5<szt>	m2	2.70	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	2.70
13 d.1. 2	KNR 2-02 1207-02	Osadzenie balustrad schodowych - materiał z odzysku	m		
	obm.z roz-biórki	19.64	m	19.64	
				RAZEM	19.64
14 d.1. 2	Mat. wycena in-dywidualna	Płyta granitowa na schody zewnętrzne : -płyty podestów; stopnie; nakrywa ; opaska; podstopnie; cięcie + faza prosta	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00