EGZ 2/2

INDOM Mieczysław Tkaczyk 80-297 Banino, ul.Ogrodowa 5

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI: Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą na terenie SP 43
ADRES INWESTYCJI: Gdynia, ul. Porębskiego, dz. nr 1430,1633, obręb Pogórze
INWESTOR: GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU jednostka budżetowa
ADRES INWESTORA: ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia
BRANŻE:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:
budowlana

Mieczysław Tkaczyk kontakt:604 435 044;
e-mail:indom.tkaczyk@wp.pl

DATA OPRACOWANIA: 2019-02-25

INDOM Mieczysław Tkaczyk
80-297 Banino, ul. Ogrodowa 5
NIP 9570106510, Reg. 191111547
tel. 604 435 044

WYKONAWCA: INWESTOR:

Załącznik do pisma
nr. 1218/19
z dnia 27.02.2019r.

BOISKO Z TRAWY SYNTETYCZNEJ - POREBSKIEGO

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
1	Roboty rozbiórkowe	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%
2	Podbudowa	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%
3	Boisko - Nawierzchnia	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%
4	Boisko - wyposażenie	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%
5	Chodniki	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%
6	Ogrodzenie panelowe z piłkochwytem h-4m	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%
7	Trawniki - odtworzenie	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%
	Kosztorys razem	0,00	0,00	0,00	**0,00**	0,00%

Słownie: ***zł***

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 2686

BOISKO Z TRAWY SYNTETYCZNEJ - PORĘBSKIEGO

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: BOISKO Z TRAWY SYNTETYCZNEJ - PORĘBSKIEGO					
1		**Roboty rozbiórkowe**			
1 d.1	KNR 4-04 0504-06 analogia	Rozebranie nawierzchni boiska z trawy syntetycznej wraz z granulatem zasypowym - z wywozem i uttylizacją	m2		
		34 * 66	m2	2 244,000	
				RAZEM	**2 244,000**
2 d.1	KNR 2-25 0307-03 analogia	Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie	m2		
		217,73	m2	217,730	
				RAZEM	**217,730**
2		**Podbudowa**			
3 d.2	KNR 2-31 0114-02 analogia	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 3	m2		
		2244	m2	2 244,000	
				RAZEM	**2 244,000**
4 d.2	KNR 2-31 0103-04 analogia	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża - istniejąca podbudowa	m2		
		2244	m2	2 244,000	
				RAZEM	**2 244,000**
3		**Boisko - Nawierzchnia**			
5 d.3	wycena indywidualna	Nawierzchnia sportowa - podbudowa z warstwy elastycznej 30mm	m2		
		34 * 66	m2	2 244,000	
				RAZEM	**2 244,000**
6 d.3	wycena indywidualna	Nawierzchnia sportowa - trawa sztuczna 45-55 mm z wypełnieniem piaskiem kwarcowym i granulatem EPDM wraz z wklejeniem linii.	m2		
		34 * 66	m2	2 244,000	
				RAZEM	**2 244,000**
4		**Boisko - wyposażenie**			
7 d.4	analiza indywidualna	Trybuna dwurzędowa na konstrukcji stalowej ocynkowanej 50 miejsc (dostawa i montaż)	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
8 d.4	KNR 2-23 0309-03	Osadzenie tulei do słupków i stojaków obsady przedniej do piłki nożnej	szt.		
		2 * 2	szt.	4,000	
				RAZEM	**4,000**
9 d.4	KNR 2-23 0310-07	Ustawienie w gotowych otworach bramek aluminiowych do piłki nożnej 5mx2m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	**2,000**
10 d.4	KNR 2-23 0310-06 analogia	Ustawienie tablicy z regulaminem- dostawa i montaż	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	**1,00**
11 d.4	KNR 2-23 0310-06 analogia	Kosz na śmieci- dostawa i montaż	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	**6,00**

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 2686

BOISKO Z TRAWY SYNTETYCZNEJ - PORĘBSKIEGO

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
5	**34953300-5**	**Chodniki**			
12 d.5	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm - ziemia z gruzem	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	**15,000**
13 d.5	KNR 19-01 0118-01 analiza indywidualna	Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyładowczymi na odl. do 30 km, grunt kat. I-II	m3		
		15 * 0,3	m3	4,500	
				RAZEM	**4,500**
14 d.5	KNR 2-31 0401-04	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		7 * 2	m	14,000	
				RAZEM	**14,000**
15 d.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		14 * 0,2 * 0,3	m3	0,840	
				RAZEM	**0,840**
16 d.5	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		14	m	14,000	
				RAZEM	**14,000**
17 d.5	KNR 2-31 0104-05	Mechanicze zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	**15,000**
18 d.5	KNR 2-23 0110-01 analogia	Podbudowa z kruszyw łamanych fr.0-31,5mm - warstwa dolna o grubości 10 cm	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	**15,000**
19 d.5	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		15	m2	15,000	
				RAZEM	**15,000**
20 d.5	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ROZEBRANIE KOSTKI I PONOWNE UŁOŻENIE, LIKWIDACJA ZAGŁĘBIEŃ	m2		
		118	m2	118,000	
				RAZEM	**118,000**
6	**44231000-8**	**Ogrodzenie panelowe z piłkochwytem h-4m**			
21 d.6	KNR 2-31 0511-02 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej - ROZEBRANIE KOSTKI I PONOWNE UŁOŻENIE	m2		
		228 * 1 * 1	m2	228,000	
				RAZEM	**228,000**
22 d.6	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)	m3		
		92 * 0,5 * 0,5 * 0,8	m3	18,400	
				RAZEM	**18,400**
23 d.6	KNR 2-23 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3	m3		
		18,40	m3	18,400	
				RAZEM	**18,400**

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 2686

BOISKO Z TRAWY SYNTETYCZNEJ - PORĘBSKIEGO

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i Wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.6	KNR 2-23 0401-01 + KNR 2-23 0401-02 analogia	Ogrodzenie boiska wielofunkcyjnego systemowe (panelowe przekrój prętów 6/5/6) na słupkach stalowych o rozstawie 2,52 m i wysokości 4.0 m	m		
		228	m	228,000	
				RAZEM	**228,000**
25 d.6	KNR 2-23 0402-02 analogia	Brama o wym. 250 cm ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego systemowe (panelowe)	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	**1,000**
26 d.6	KNR 2-23 0402-03 analogia	Furtka o wym. 150 cm w środku przęsła ogrodzenia boiska wielofunkcyjnego	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	**3,000**
27 d.6	KNR 2-23 0401-01 + KNR 2-23 0401-02 analogia	Piłkochwyt z siatki polietylenowej montowanej na słupkach stalowych ogrodzenia wysokości 4.0 m - wraz ze wspornikami	m		
		34 * 2	m	68,000	
				RAZEM	**68,000**
7	**45112710-5**	**Trawniki - odtworzenie**			
28 d.7	KNR 2-01 0505-06	Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego - niwelacja skarpy	m2		
		1699,82	m2	1 699,820	
				RAZEM	**1 699,820**
29 d.7	KNR 2-21 0218-02	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim - wraz z dostawą ziemi	m3		
		25	m3	25,000	
				RAZEM	**25,000**
30 d.7	KNR 2-28 0712-01	Ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem w terenie płaskim bez nawożenia w gruncie kat. I-II	m2		
		1699,82	m2	1 699,820	
				RAZEM	**1 699,820**
31 d.7	KNP 01 1346 -02.01 analiza indywidualna	Karczowanie krzewów, podcięcia pielęgnacyjne	m2		
		34 * 2	m2	68,000	
				RAZEM	**68,000**
32 d.7	analiza indywidualna	Uporządkowanie terenu	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	**1,000**
33	analiza indywidualna	Nakładka elastyczna na obrzeże betonowe boiska	m		
				200,00	
				RAZEM	200,00

Norma Expert Wersja: 5.4.402.0 Nr seryjny: 2686