

KONDYGNACJA 2
pom. P.2.03 Serwerownia
MDF-1


Szafa 42U, 800/800 drzwi blacha/szkło, RAL 7035

8x FO2


1x FO12

50 par

52x UTP4x2 kat.6



- Panel went. 2 went. dach-rak + termostat
- Organizator kabli 1U 19"
- Przełącznica światłowodowa wysuwalna 19" 1U
- Płyta 1U 24xLC duplex +adaptery LCD OS2 APC
- Organizator kabli 1U 19"
- Panel krosujący 19", ISDN, 50xRJ45, 1U,
- Organizator kabli 1U 19"
- Panel krosujący 19", modułarny na 24xRJ45 +24 moduły nieekr. kat 6 beznarz.
- Panel krosujący 19", modułarny na 24xRJ45 +24 moduły nieekr. kat 6 beznarz.
- Organizator kabli 1U 19"
- Panel krosujący 19", modułarny na 24xRJ45 +24 moduły nieekr. kat 6 beznarz.
- Organizator kabli 1U 19"
- przełącznik sieciowy dla wi-fi
- Organizator kabli 1U 19"
- Organizator kabli 1U 19"
- centrala telefoniczna
- Listwa zasilająca
- Listwa zasilająca
- Listwa uziemiająca
- Cokółt 100mm , do szafy o sz.800 i gt.800mm



LWS ARCHITEKCI sp. z o.o.  PIOTR HARDECKI ARCHITEKT http://www.lws-arch.pl http://www.pharch.pl			
Nazwa:	PROJEKT ZESPOŁU OBIEKTÓW OŚWIATOWYCH WRAZ Z TERENAMI SPORTOWYMI I DOJAZDOWYM UKŁADEM DROGOWYM W DZIELNICY CHWARZNO – WICZLINO W GDYNI		
Adres:	Gdynia, ul. Wiczlińska, działki nr ew.: 3834, 3835, 3836, 3837 obręb Chwarzno–Wiczlino 226201_1.0011		
Branża:	TELETECHNICZNA		
Faza:	PROJEKT WYKONAWCZY		
Projektanci:	inż. Waldemar Kościowski upr.bud.w telekom. DT-WBT/02429/03/U		
Sprawdzający:	inż. Tomasz Szymański upr.bud.w telekom. 0992/98/U		
Temat:	PR N1 TELE PRZEDSZKOLE –INSTALACJE TELETECHNICZNE		
Tytuł rys.:	SZAFA MDF–1 WYPOSAŻENIE		
	Index: 1607	Skala: .	nr rys.N_PR_T_3 Data: 29.09.2017