


STAN PROJEKTOWANY – SCHEMAT WYKONANIA LINII BOISKA
SKALA 1:150



UWAGI:

1. Wymiary podano w cm.
2. Wymiary podano w osiach linii.
3. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania obmiaru przed dokonaniem zamówienia materiału.
4. Wymiary należy sprawdzić w stanie rzeczywistym. Projektant zastrzega, że mogą być niewielkie rozbieżności w wymiarach stanu istniejącego.
5. Linie grubości:
 - boisko do koszykówki - 5 cm
 - boisko do piłki nożnej - 10 cm
6. Linie kolory:
 - boisko do koszykówki - żółty siarkowy - RAL 1016 wg producenta
 - boisko do piłki nożnej - biały alpejski - RAL 9010 wg producenta
7. Kolor nawierzchni niebieski - RAL 5015 oraz czerwony ceglasty - RAL 2002 wg producenta.
8. Kosze do piłki koszykowej o wymiarach wysięgu 800 mm, tablicy 1600x1100 mm i wysokości obręczy 3,05 m powyżej płaszczyzny nawierzchni.
9. Bramki do piłki nożnej o wymiarze 3 x 2 m.
10. Logo "GDYNIA sport" w kole centralnym boiska.

INWESTOR	 GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU jednostka budżetowa ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia					
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 "INDOM" Mieczysław Tkaczyk ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino					
TEMAT	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w rejonie ul.Stolarskiej i ul.Krawieckiej w Gdyni. Gdynia, ul.Stolarska i ul.Krawiecka; dz. nr 1763, 1766, 1767 oraz 1857; obręb Obłuże					
PROJEKTOWAL	mgr inż. arch. Olga Zabulewicz upr. nr 528/POOKK/2012 PO-1238					
DATA				PODPIS		
OPRACOWAL	mgr inż. arch. Magdalena Roszkowska					
RYSUNEK	SCHEMAT WYKONANIA LINII BOISKA - RZUT					
	DATA	FAZA	BRANŻA	SKALA	FORMAT	NR RYSUNKU
	WRZESIEŃ 2018	PROJEKT BUD.-WYK.	ARCH.	1:150	A3	03