


OGRODZENIE H=4m

SKALA 1: 30




DRUT NAPINAJĄCY

DRUT NAPINAJĄCY

DRUT NAPINAJĄCY

- UWAGI:
1. Wszystkie wymiary podane w centymetrach [cm].
 2. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie.
 3. Siatka PP. Grubość sznurka siatki 3 mm, kolor zielony.
 4. Rozmiar oczka siatki 45x45 mm.
 5. Słupy o wymiarach fi 80x3 mm.
 6. Zastrzały o wymiarach fi 48mm przy skrajnych słupach.
 7. Rygiel górny o wymiarach fi 42mm.
 8. Druty napinające co 200 cm w 3 rzędach fi 3,5mm.
 9. Mocowanie siatki specjalnymi zaczepami na drutach napinających co 20 cm.
 10. Wysokość całkowita słupów 490 cm.
 11. Słupek zabezpieczyć od góry nakładką uniemożliwiającą dostanie się wody do środka słupka.
 12. Kolor słupków RAL 6005 (zielony) wg Producenta. Siatka PP zielona.
 13. Wymiary fundamentów 50x50x100 cm.
 14. Furtki panelowe 2 szt. o szer. 1,5 m.
 15. Bama dwuskrzydłowa szer. 3,0 m.
 16. Ogrodzenie o wymiarach: H= 410cm, L=109 mb.



INWESTOR	 GDYŃSKIE CENTRUM SPORTU jednostka budżetowa ul. Olimpijska 5/9, 81-538 Gdynia				
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 "INDOM" Mieczysław Tkaczyk ul. Ogrodowa 5, 80-297 Banino				
TEMAT	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w rejonie ul.Stolarskiej i ul.Krawieckiej w Gdyni. Gdynia, ul.Stolarska i ul.Krawiecka; dz. nr 1763, 1766, 1767 oraz 1857; obręb Obluże				
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. arch. Olga Zabulewicz		upr. nr 528/POOKK/2012 PO-1238		
	DATA		PODPIS		
OPRACOWAŁ	mgr inż. arch. Magdalena Roszkowska				
RYSUNEK	OGRODZENIE H=4m				
	DATA	FAZA	BRANŻA	SKALA	FORMAT
	WRZESIEŃ 2018	PROJEKT BUD.-WYK.	ARCH.	1:30	A3
					NR RYSUNKU
					08