WARIANT I



DETAL A



DETAL B



DETAL C



DETAL D



DETAL E



WARIANT II





WARIANT IIb [TRYBUNA GOŚCI]

DOTYCZY EWENTUALNEGO WYKORZYSTANIA
SIEDZISK ISTNIEJĄCYCH





WSZYSTKIE WYMIARY PODANE BEZ MIANA SĄ W CENTYMETRACH
ŚREDNICE PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH W MILIMETRACH
NIE WOLNO ODMIERZAĆ ŻADNYCH WYMIARÓW Z TEGO RYSUNKU
OBOWIĄZKIEM WYKONAWCY ROBÓT JEST SPRAWDZIĆ
WSZYSTKIE WYMIARY W NATURZE I PRZEKAZAĆ INFORMACJE
O ZMIANACH W WYMIARACH DO BIURA ARCHITEKTONICZNEGO

RYSUNEK STANOWI WYTYCZNE GABARYTOWO – ILOŚCIOWE
ORAZ SUGEROWANE TYPOWE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE
DO SPORZĄDZENIA RYSUNKÓW WARSZTATOWYCH

UWAGI:

Kolor siedzisk wg rys. rysunku szczegółowego.

Wszystkie elementy metalowe należy uziemić.
Uziemienie wykonać wg. projektu elektrycznego
na etapie wylewania elementów żelbetowych
lub w inny sposób uzgodniony z projektantem.

Elementy stalowe powinny posiadać zabespieczenia antykorozyjne.
Elementy konstrukcji zabezpieczyc przed wandalizmem.

Wykonanie poprzedzić inwentaryzacją – o zmianach
powiadomić projektanta.

Konstrukcje stalowe wykonywac i montowac zgodnie z:
- PN-B-06200:2002 – Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru. Wymagania podstawowe.
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Czesc III "Konstr. stalowe"

SZEROKOŚC PRZEJŚCIA NIE MOŻE BYĆ MNIEJSZA NIŻ 45cm.

UWAGA:SIEDZISKA ISTNIEJĄCE MOGĄ BYĆ WYKORZYSTANE
JEDYNIE NA TRYBUNIE GOŚCI
NA POZOSTAŁYCH TRYBUNACH KRZESŁA SKŁADAJĄCE SIĘ AUTOMATYCZNIE

STUDIO PROJEKTOWE ANNY KASPRZYK
02-634 Warszawa, ul. Miłobędzka 23 tel/fax 844 88 81
e-mail: spak@spak.com.pl www.spak.com.pl

Projektant
arch. Anna KASPRZYK
arch. Anna SIWEK nr upr. 169/01/WŁ
arch. Kamila KAMIŃSKA
tech. Krzysztof SZAŁKOWSKI
tech. Tomasz WIŚNIEWSKI

Sprawdzający
arch. Konrad STYKA
nr upr.: Wa – 13/2000

Branża
ARCHITEKTURA

PROJEKT WYKONAWCZY

Temat
STADION PIŁKARSKI
W GDYNI
PRZY UL. OLIMPIJSKIEJ 5
TRYBUNY

Zawiera
WYTYCZNE MOCOWANIA SIEDZISK

Skala	Data	Nr. Rys.	Rew.
1:5, 1:25	03/2009	W-T-AD-2385	01