

**ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 6
WYMIANA POSADZEK**

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
1. Posadzki - WYKŁADZINA WINYLOWA							
1.1. Roboty rozbiórkowe							
1.1.1		SST - 01	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew 13,0+50,5+55,0+52,5+52,5+54,0	m2	277,5		0,00
1.1.2		SST - 01	Fazowanie posadzki betonowe - usunięcie subitu	m2	277,5		0,00
1.1.3		SST - 01	Wywiezienie i utylizacja gruzu 277,5*0,022+277,5*0,01	m3	8,88		0,00
1.2. Roboty budowlane							
1.2.1		SST - 01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości do 40 mm, zatarte na gładko.	m2	277,5		0,00
1.2.3		SST - 01	Warstwy wygładzające z masy UZIN, grubość warstwy 1-3 mm	m2	277,5		0,00
1.2.4		SST - 01	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m2	277,5		0,00
1.2.5		SST - 01	Posadzki z wykładziny rulonowej winylowej, na kleju winylowym	m2	277,5		0,00
1.2.6		SST - 01	Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m2	277,5		0,00
1.2.7		SST - 01	Progi z listew metalowych 0,9*6	m	5,4		0,00
2. Posadzki - GRES							
2.1. Roboty rozbiórkowe							
2.1.1		SST - 01	Rozebranie posadzek z oderwaniem listew 67,2+14,0+2,0+12,5+10,5+146,5	m2	252,7		0,00
2.1.2		SST - 01	Fazowanie posadzki betonowe - usunięcie subitu	m2	252,7		0,00
2.1.3		SST - 01	Wywiezienie i utylizacja gruzu 252,7*0,022+252,7*0,01	m3	8,086		0,00
2.2. Roboty budowlane							
2.2.1		SST - 01	Podkłady z betonu B10 gr. do 20 mm 252,7*0,02	m3	5,054		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.2		SST - 01	Posadzki z płytek gres o wymiarach 30x30 cm, układane w karo, metodą kombinowaną na klej	m ²	252,7		0,00
2.2.3		SST - 01	Cokoliki z płytek o wymiarach 30x30 - cokolik 15 cm, układanych metodą zwykłą na klej, z przycinaniem płytek 2,5*3+6,4+10,5+50,5*2+2,9*2+2,6+2,6-0,9*11	m	126,5		0,00
Razem:							0,00