

PRZEDMIAR

Obiekt: Szkolny plac zabaw, Gdynia, ul. Uczniowska 1
Inwestor: Szkoła Podstawowa nr 35, Gdynia, ul. Uczniowska 1

| Lp. | CPV | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem |
|----------|---|---|------|---------|
| I | Nawierzchnia bezpieczna i syntetyczna z podbudową CPV 45232200-1 | | | |
| 1 | CPV 45111200-2 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm | | |
| | | | m2 | 290.000 |
| 2 | CPV 45111200-2 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. | | |
| | | 290,00*3 | m2 | 870.000 |
| 3 | CPV 45111200-2 | Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi 0.40 m3 w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | | |
| | | 290,00*0,35 | m3 | 101.500 |
| 4 | CPV 45111200-2 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV | | |
| | | | m3 | 101.500 |
| 5 | CPV 45232200-1 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-IV | | |
| | | | m2 | 290.000 |
| 6 | CPV 45232200-1 | Izolacje z geowłókniny o gramaturze pow. 200g/m2 | | |
| | | | m2 | 290.000 |
| 7 | CPV 45232200-1 | Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm | | |
| | | | m2 | 290.000 |

| | | | | |
|--|----------------|--|------|---------|
| 8 | CPV 45232200-1 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm | m2 | 290.000 |
| 9 | CPV 45232200-1 | Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszką ET z wbudowaniem mechanicznym 290,00*0,035 | m3 | 10.150 |
| 10 | CPV 45232200-1 | Wykonanie nawierzchni bezpiecznej | m2 | 240.000 |
| 11 | CPV 45232200-1 | Wykonanie nawierzchni syntetycznej | m2 | 50.000 |
| 12 | CPV 45232200-1 | Ława pod krawężniki betonowa zwykła 63,000*0,040 | m3 | 2.520 |
| 13 | CPV 45232200-1 | Krawężniki betonowe wystające o wym. 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej | m | 66.000 |
| II Ogrodzenie terenu CPV 45342000-6 | | | | |
| 14 | | Ogrodzenie panelowe wys. 1 m na słupkach stalowych o rozstawie 2.4 m obsadzonych w cokole | m | 95.320 |
| 15 | | Furtki z siatki na gotowych słupkach | kpl. | 1.000 |
| III Zieleń niska CPV 45112710-5 | | | | |
| 16 | CPV 45111200-2 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm | m2 | 188.000 |

| | | | | |
|----|----------------|---|----------------|---------|
| 17 | CPV 45111200-2 | Roboty ziemne wyk. koparkami przedsiębiornymi 0.40 m ³ w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km | | |
| | | 188,00*0,20 | m ³ | 37.600 |
| 18 | CPV 45111200-2 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV | | |
| | | | m ³ | 37.600 |
| 19 | CPV 45111200-2 | Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat.I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | | |
| | | dowóz ziemi urodzajnej | | |
| | | 188,00*0,20 | m ³ | 37.600 |
| 20 | CPV 45111200-2 | Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.I-II | | |
| | | | m ³ | 37.600 |
| 21 | CPV 45112710-5 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na terenie płaskim | | |
| | | 37,60-(58,00*0,20) | m ³ | 26.000 |
| 22 | CPV 45112710-5 | Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z transportem taczkami na skarpach o nachyleniu do 1:2 | | |
| | | 58,00*0,20 | m ³ | 11.600 |
| 23 | CPV 45112710-5 | Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat.III z nawożeniem | | |
| | | | m ² | 188.000 |

| IV | Wykonanie placu zabaw dla dzieci młodszych i centrum sprawności CPV 36140000-4 | | | |
|-----------|---|---|-----|-------|
| 24 | CPV 36140000-4 | Plac zabaw dla dzieci- "małpi gaj" | | |
| | | | kpl | 1.000 |
| 25 | CPV 36140000-4 | Plac zabaw dla dzieci- przeplotnia | | |
| | | | kpl | 1.000 |
| 26 | CPV 36140000-4 | Plac zabaw dla dzieci - równoważnia łamana z balansem | | |
| | | | kpl | 1.000 |
| 27 | CPV 36140000-4 | Plac zabaw dla dzieci- siatka żółw | | |
| | | | kpl | 1.000 |
| 28 | CPV 36140000-4 | Plac zabaw dla dzieci - zjeżdżalnia na stoku | | |
| | | | kpl | 1.000 |
| 29 | CPV 36140000-4 | Plac zabaw dla dzieci - walec | | |
| | | | kpl | 1.000 |
| 30 | CPV 36140000-4 | Plac zabaw dla dzieci - schody drewniane | | |
| | | | kpl | 1.000 |
| 31 | CPV 36140000-4 | Plac zabaw dla dzieci - kosze na śmieci | | |
| | | | kpl | 1.000 |
| 32 | CPV 36140000-4 | Plac zabaw dla dzieci - ławki | | |
| | | | kpl | 2.000 |
| 33 | CPV 36140000-4 | Plac zabaw dla dzieci - tablica informacyjna | | |
| | | | kpl | 1.000 |