

## **OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT**

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem posadzek w salach internatu na I, II i III piętrze w  
ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 1  
81-405 GDYNIA, UL. LEGIONÓW 27

Zakres robót posadzkowych - remont posadzek w salach internatu:  
I piętro - pokój nr 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407  
II piętro - pokój nr 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510  
III piętro – pokój nr 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608

### **1. Prace rozbiórkowe:**

- rozbiórka płytek PCV
- skucie posadzek – zeszlifowanie warstw z klejem
- wywóz i utylizacja gruzu

### **2. Roboty wykończeniowe:**

Wykonanie nowych warstw posadzek:

- wykonanie warstwy wyrównawczej - posadzki samopoziomującej gr. do 5mm,
- zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi;
- ułożenie wykładziny rulonowej, na klej zgrzewanej o gr. min. 2mm, jednorodnie ścieralną na całej grubości, przewidzieć zastosowanie łączenia kolorów oraz wywinięcia cokołów na ścianie wys. 10cm. Wykładzina musi posiadać atest higieniczny i atest nie palności oraz dużej wytrzymałości i odporności wierzchniej strony łącznie z powłoką zabezpieczającą przed nadmiernym ścieraniem;