
PRZEDMIAR

45430000-0 *Pokrywanie podłóg i ścian*

45110000-1 *Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne*

NAZWA INWESTYCJI : Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

ADRES INWESTYCJI : ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia

INWESTOR : Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1

ADRES INWESTORA : ul. Legionów 27, 81-405 Gdynia

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. arch. Anna Walter

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1, 81-405 Gdynia, ul. Legionów 27 - wymiana posadzek w salach internatu					
1		Roboty rozbiórkowe			
1.1		Rozebranie istniejących posadzek			
1.1.1	KNR 0401-0816-06	Rozebranie posadzek z płytek PCV z oderwaniem listew lub cokołów. 19,15+18,60+19,07+18,60+19,28+18,64+19,43 19,04+19,26+19,05+18,53+19,15+19,20+19,20+8,60+9,50+19,44 19,40+19,40+19,50+18,64+19,62+19,10+19,14+8,47+11,89+19,37+25,74	m ² m ² m ²	 132,770 170,970 200,270	
				RAZEM	504,010
1.1.2	KNR 401--0109-01	Frezowanie powierzchni betonowych frezarką o szerokości wałka 20 cm na gł. 2 mm 504,01	m ² m ²	 504,010	
				RAZEM	504,010
1.1.3	KNR 0401-0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km wraz z utylizacją 504,01*0,015	m ³ m ³	 7,560	
				RAZEM	7,560
1.1.4	KNR 0401-0108-12	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi, wraz z utylizacją, dodatek na każdy następny 1 km odległości ponad 1 km Krotność = 14 504,01*0,015	m ³ m ³	 7,560	
				RAZEM	7,560
1.1.5	kalkulacja własna	Wniesienie i wyniesienie mebli z pokoi 25	szt szt	 25,000	
				RAZEM	25,000
2		Roboty wykończeniowe			
2.1		Warstwy posadzkowe			
2.1.1	KNR (o) 0007-1130-02a	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grub. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2. 504,01	m ² m ²	 504,010	
				RAZEM	504,010
2.1.2	KNR (o) 0007-1134-01b	Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi. Gruntowanie powierzchni poziomych. 504,01	m ² m ²	 504,010	
				RAZEM	504,010
2.1.3	KNR 0202-1112-04a	Posadzki z wykładziny rulonowej HPL gr. min. 2mm zgrzewanej na klej wraz z cokolikiem wys. 10cm, przewidzieć zastosowanie łączenia kolorów 21,09+20,40+20,88+20,10+21,05+20,46+21,19 21,04+20,95+21,16+20,44+21,07+21,10+21,10+10,02+11,28+21,28 21,54+21,27+21,40+20,54+21,55+20,98+21,10+9,90+11,08+21,20+28,50	m ² m ² m ²	 145,170 189,440 219,060	
				RAZEM	553,670
2.1.4	KNR 0202-1112-09	Zgrzewanie wykładzin rulonowych. 553,67	m ² m ²	 553,670	
				RAZEM	553,670