

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ROBÓT

Przedmiotem ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z remontem posadzek w salach internatu na I, II i III piętrze w
ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 1
81-405 GDYNIA, UL. LEGIONÓW 27

Zakres robót posadzkowych - remont posadzek w salach internatu:

I piętro - pokój nr 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407

II piętro - pokój nr 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510

III piętro – pokój nr 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611

1. Prace rozbiórkowe:

- rozbiórka płytek PCV
- skucie posadzek – zeszlifowanie warstw z klejem
- wywóz i utylizacja gruzu

2. Roboty wykończeniowe:

Wykonanie nowych warstw posadzek:

- wykonanie warstwy wyrównawczej - posadzki samopoziomującej gr. do 5mm,
- zagruntowanie podłoża preparatami gruntującymi;
- ułożenie wykładziny rulonowej, na klej zgrzewanej o gr. min. 2mm, jednorodnie ścieralną na całej grubości, przewidzieć zastosowanie łączenia kolorów oraz wywinięcia cokołów na ścianie wys. 10cm. Wykładzina musi posiadać atest higieniczny i atest nie palności oraz dużej wytrzymałości i odporności wierzchniej strony łącznie z powłoką zabezpieczającą przed nadmiernym ścieraniem;