


Poziom porównawczy 42,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	48.40	48.30	48.45	48.70	48.60	48.60
Rzędna osi rurociągu [m]	46.92	46.82	46.45	46.34	46.13	47.52
Zagłębienie osi rurociągu	1.48	1.48	2.00	2.36	2.47	1.08
Odległości [m]	3,7	23,3	16,0	30,4	5,6	3,1
Średnice, materiał	PE 90×5,4 28,3 ‰	PE 160×9,5 15,9 ‰		PE 160×9,5 6,9 ‰		PE 160×9,5 54,0 ‰
Długość trasy [m]	0.0	3.7	27.0	43.0	73.4	79.0
Oznaczenie	W17 W23			W24		



UWAGI:

- POZIOM PROWADZENIA SIECI MOŻE ULEC ZMIANIE W ZALEŻNOŚCI OD ODKRYTEGO POZIOMU ISTNIEJĄCYCH SIECI.
- W REJONIE ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA TERENU NIE DOPUSZCZA SIĘ PROWADZENIA PRAC ZIEMNYCH PRZY UŻYCIU SPRZĘTU MECHANICZNEGO.
- WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST SPRAWDZIĆ WYMIARY I IŁOŚĆ NA BUDOWIE.
- RYSUNKI NALEŻY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z CZĘŚCIĄ OPISOWĄ.
- NA SKRZYŻOWANIACH PROJEKTOWANEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ Z ISTNIEJĄCYMI KABLAMI ELEKTRYCZNYMI, KABELE NALEŻY ZABEZPIECZYĆ DZIELONĄ RURĄ OSŁONOWĄ TYPU AROT A PS.

C	18.05.12	PROJEKT WYKONAWCZY	ML	TC
B	20.04.12	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY	ML	TC
A	20.03.12	UZGODNIENIE	ML	TC
Popr.	Data	Opis	Opr.	Spr.

Inwestor:

PORT LOTNICZY GDYNIA-KOSAKOWO SP. Z O.O.
AL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54
81-382 GDYNIA

Zadanie/Obiekt:

Budowa I etapu drogi dojazdowej na odcinku od granicy terenu zamkniętego do terminala GA i Budynku Wielofunkcyjnego wraz z rondami i parkingami oraz budowa instalacji wodociągowych, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji wód opadowych, sieci ciepłowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej dla potrzeb Portu Lotniczego Gdynia-Kosakowo

Adres obiektu:

Gmina Kosakowo, powiat pucki, Obręb: Pogórze, działki nr : 209/1, 209/7, 210, 213/11, 213/13, 1034, 1035/16, 1035/84, 1035/85, 1036, 1037, 1090/2

Temat Opracowania:

Projekt budowy przyłącza wody
i kanalizacji sanitarnej wraz
z instalacjami zewnętrznymi.

Tytuł rysunku:

PROFIL PODŁUŻNY
WODOCIĄGU - ARKUSZ 7

Arkusz:	B	Skala:	1:100/500
Branża:	SANITARNA		
Stadium:	PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY		
Data:	04.2012	Nr Upr. i spec.:	Podpis:
Projektant	M. Lewandowski	Decyzja Nr 35/09 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	<i>K. Lewandowski</i>
Opracował	M. Kwinta		<i>Kwinta</i>
Opracowała	P. Ortyl		<i>Ortyl</i>
Sprawdził	T. Cyganik	MAP/0429/POOS/10 w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych	<i>Cyganik</i>

Jednostka projektowa:



TOBIN Consulting Engineers,
ul. Cystersów 9
31-553 Kraków
tel: +48 12 353 8646
fax: +48 12 353 7329
e-mail: biuro@tobin.pl
www.tobin.pl

NR RYS.:	6716 - 6016	Nr Poprawki:	C
----------	-------------	--------------	---