



Zarząd Dróg i Zieleni

jednostka budżetowa Gminy Miasta Gdyni
81-364 Gdynia, ul. 10 Lutego 24
telefon: 58 761 20 00 - 01; fax: 58 662 28 41; e mail: sekretariat@zdziz.gdynia.pl

UD.6740.972.1.2015.AnK(EP,JR).7287

Gdynia, dnia 17 września 2015 roku

NORD Investments Sp. z o.o.
ul. Komunalna 12
83-000 Pruszcz Gdański

dotyczy: wniosku o uzgodnienie dokumentacji projektowej dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia ulicy Partyzantów w Gdyni (Zadanie 1)

UZGODNIENIE

Zarząd Dróg i Zieleni w Gdyni uzgadnia dokumentację projektową pn. „Projekt budowlany i wykonawczy. Przebudowa pasa drogowego ul. Partyzantów w Gdyni w zakresie oświetlenia. Zadanie 1” (inwestor: Gmina Miasta Gdyni; projektant: mgr inż. Roman Wielowicz; data opracowania: sierpień 2015r.), z następującymi uwagami:

1. na ewentualne zmiany w projekcie, które wynikną przed lub/i w trakcie jego realizacji, należy uzyskać zgodę tut. Zarządu - przed dokonaniem tych zmian;
2. skrzyżowania projektowanego kabla zasilającego oświetlenie z miejską siecią kanalizacji deszczowej podlegają odbiorowi przez tut. Zarząd; warunkiem dokonania odbioru jest dostarczenie do tut. Zarządu zapisu (CD, DVD) i raportu z inspekcji telewizyjnej kanałów deszczowych (wykonanej pomiędzy dwiema sąsiednimi studniami - powyżej i poniżej miejsca skrzyżowania sieci) oraz geodezyjnego pomiaru powykonawczego kabla zasilającego oświetlenie; o terminie wykonywania prac w miejscu skrzyżowań ww. kabla z miejską siecią kanalizacji deszczowej należy powiadomić (z co najmniej trzydniowym wyprzedzeniem) Referat Odwodnienia Dróg tut. Zarządu (tel. 58 761 20 27);
3. za uszkodzenia miejskiej sieci kanalizacji deszczowej powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca; zobowiązany on jest do ich usunięcia na własny koszt na warunkach określonych przez tut. Zarząd;
4. w trakcie wykonywania robót budowlanych należy umożliwić ich kontrolę przedstawicielom tut. Zarządu;
5. przed rozpoczęciem procedury odbiorowej oświetlenia ulicznego należy dostarczyć tut. Zarządowi dokumentację odbiorową zawierającą m.in. dokumentację powykonawczą, geodezyjny pomiar powykonawczy, protokoły z odpowiednich pomiarów;
6. należy wziąć pod uwagę zapisy pozostałych uzgodnień projektów branżowych dla planowanej inwestycji;
7. należy zachować normatywne odległości od istniejącego uzbrojenia;
8. realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego oraz naruszać interesów osób trzecich; po zakończeniu robót teren należy odtworzyć zgodnie z uzgodnionym projektem odtworzenia nawierzchni dla planowanej inwestycji;
9. o rozpoczęciu i zakończeniu robót należy powiadomić pisemnie tut. Zarząd (fax 58 662 28 41 lub e-mail: sekretariat@zdziz.gdynia.pl), powołując się na numer niniejszego uzgodnienia oraz podając imię, nazwisko i numer telefonu kierownika robót;
10. na czas prowadzonych robót należy sporządzić i przedstawić do zatwierdzenia w tut. Zarządzie projekt tymczasowej organizacji ruchu.

Uzgodnienie ważne jest dwa lata, tj. do dnia 16.09.2017r.

Integralną częścią niniejszego uzgodnienia jest ww. dokumentacja, w której rysunek nr E-2 pn. „Plan sieci oświetleniowej” został ostemplowany przez tut. Zarząd.

ZA ZGODNOŚCIĄ Z ORYGINAŁEM

NORD-Investments
Spółka z o.o.

DYREKTOR



mgr Roman Witowski

Do wiadomości:

Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Gdyni;

UD - a/a.

l.dz. 9065

| | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-------------------|--|---------------------------|
|  NORD Investments Sp. z o.o. Pruszcz Gdański ul. Komunalna 12 | | Projektant | mgr inż. R. Wieńłowicz | GT-III-630/269/76 | 2015-06  | Nr rys. E-2 |
| | | Specjalność | instalacyjno - inżynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych | | | |
| | | Sprawdzający | mgr inż. Cz. Kiedrowski | 225/63 | | |
| | | Specjalność | instalacje i urządzenia elektryczne | | | |
| Podziałka 1 : 500 | Inwestor | Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 | | | | Branża E |
| | Inwestycja | Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów i Potasowej w Gdyni | | | | |
| | Obiekt | Oświetlenie ulicy ul. Partyzantów | | | | |
| Faza proj. | Tytuł projektu | Przebudowa pasa drogowego ul. Partyzantów w Gdyni w zakresie oświetlenia - zadanie 1 | | | Nr arch. proj. 3270/3271 | |
| P.B.i P.W. | Tytuł rysunku | PLAN SIECI OŚWIETLENIOWEJ .. | | | | |
| | Nk: 2015-06-Partyzantow | | | | | |

Gdańsk 2015-08-24

UZGODNIENIE NR 210619\2015

Temat Trasa projektowanej sieci oświetleniowej wzdłuż ul. Partyzantów i Potasowej w Gdyni.

1. Uzgodnienie jest ważne 2 lata.
2. Wykonawca robót winien zgłosić pisemnie lub telefonicznie do REJONU DYSTRYBUCJI W GDAŃSKU, ul. Reja 23 tel. 0583473-426, rozpoczęcie robót 5 dni wcześniej, oddzielnie dla każdej kolizji z urządzeniami energetycznymi.
3. Nie wyklucza się istnienia innych niezaewidencjonowanych urządzeń podziemnych. Przy wykonywaniu robót napotykane urządzenia energetyczne traktować jako czynne (pod napięciem – mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa. Koszty naprawy i poniesione straty przez REJON DYSTRYBUCJI W GDAŃSKU na skutek ewentualnych uszkodzeń urządzeń energetycznych podczas wykonywania robót pokrywa wykonawca.
4. Uzgodnienie niniejsze ważne jest wraz z ostemplowaną przez Energa mapą do celów projektowych.

Uwagi dodatkowe:

Istniejącą sieć energetyczną zabezpieczyć zgodnie z normą.

Na zbliżeniach i skrzyżowaniach z siecią energetyczną prace prowadzić metodą uniemożliwiającą powstanie awarii i pod nadzorem naszego pracownika Działu Zarządzania Eksploatacją.

Skrzyżowania i zbliżenia z kablami energetycznymi realizować zgodnie z normą SEP-E-004.

Niniejszą dokumentację należy uzgodnić w WYDZIALE ZARZĄDZANIA USŁUGAMI SIECIOWYMI ENERGA OPERATOR SA Oddział w Gdańsku

Kierownik
Działu Dokumentacji Energetycznej

Maciej Jachimek

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Investments
Spółka z o.o.

Kopie otrzymują:

31MMD a/a (Gd)

T +48 58 527 95 95
F +48 58 527 95 17


Regon 190275904-00036
NIP 583-000-11-90


ENERGA-OPERATOR SA
Oddział w Gdańsku
ul. Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk

operator.gdansk@energa.pl
energa-operator.pl

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
VII Wydział Gospodarczy KRS
KRS 0000033465

nr konta: 28 1050 0086 1000 0090 3005 4747
Kapitał zakładowy/wpłacony 1 356 110 400 zł





ENERGA - OPERATOR SA
 Oddział w Gdańsku
 Instalacje w Gdańsku
 Umieszczenie nr: 210619/2015
 Data: 24.08.2015
 Data: 24.08.2015
 Data: 24.08.2015

ZA ZGODNOŚCIĄ Z ORYGINAŁEM
 NORIS-Investments
 Spółka z o.o.

| | | | | | | |
|------------|-------------------------|--|--|-------------------|---------|------------------------------------|
| | | Projektant | mgr inż.R. Wiełłowicz | GT-III-630/269/76 | 2015-06 | Nr rys. E- |
| | | Specjalność | instalacyjno - inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych | | | |
| | | Sprawdzający | mgr inż. Cz.Kiedrowski | 225/63 | | |
| | | Specjalność | instalacje i urządzenia elektryczne | | | |
| Podziałka | Inwestor | Gmina Miasta Gdyni Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54 | | | | Branża E |
| 1 : 500 | Inwestycja | Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów i Potasowej w Gdyni | | | | |
| | Obiekt | Oświetlenie ulicy ul. Partyzantów | | | | |
| Faza proj. | Tytuł projektu | Oświetlenie ulicy Partyzantów - zadanie 1 .. | | | | Nr arch. proj. /2015 |
| P.B.W. | Tytuł rysunku | PLAN SIECI OŚWIETLENIOWEJ .. | | | | |
| | Nk: 2015-06-Partyzantow | | | | | |

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.
ul. Rzemieślnicza 17/19, 81-855 Sopot
tel. 58 760 77 20

Uzgodnienie dokumentacji nr 66/2015 z dnia 21.08.2015
dot. przebudowy sieci oświetleniowej
oraz budowy nowego
oświetlenia ulicznego
w m. Gdynia gm. Gdynia
ul. Panfilowców
Dokumentację sprawdzono w zakresie:
- zasilania i opomiarowania na zgodność z warunkami
nr —
- projektowanych sieci odbiorczych.
Uwagi podano poniżej
Uzgodnienie jest ważne 2 lata od ww. daty.

Uwagi:

- 1) Prace prowadzić po dopuszczeniu i pod nadzorem Energa Oświetlenie Sp. z o.o. (EOŚ)
- 2) Zmien rozpręgnić prac zgłosić do EOŚ z minimum 14 dniowym wyprzedzeniem
- 3) Zdemontować słupy i oprawy przekazać do magazynu EOŚ
- 4) Kable ziemne rozdzielić się z EOŚ

Kierownik
Regionalny Wydział Realizacji Usług
Pomocy


Marek Szymusik

Inżynier ds. Oświetlenia

Tomasz Wiśniewski

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Instruments
Spółka z o.o.

| | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-------------------|---------|-----------------------------|
|  | | Projektant | mgr inż. R. Wiśniewicz | GT-III-630/269/76 | 2015-06 | Nr rys. |
| | | Specjalność | instalacyjno - inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych | | | |
| | | Sprawdzający | mgr inż. Cz. Kiedrowski | 225/63 | | E- |
| | | Specjalność | instalacje i urządzenia elektryczne | | | |
| Podziąka | Inwestor | Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 | | | | Branża E |
| 1 : 500 | Inwestycja | Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów i Potasowej w Gdyni | | | | |
| | Obiekt | Oświetlenie ulicy ul. Partyzantów | | | | |
| Faza proj. | Tytuł projektu | Oświetlenie ulicy Partyzantów - zadanie I | | | | Nr arch. proj. /2015 |
| P.B.W. | Tytuł rysunku | PLAN SIECI OŚWIEPLENIOWEJ | | | | |
| | Nk: 2015-06-Partyzantow | | | | | |

URZĄD MIASTA GDYNI
WYDZIAŁ GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI
I GEODEZJI

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Aleja Marszałka Piłsudskiego 52/54
81-382 Gdynia

*Integralną częścią odpisu protokołu narady
koordynacyjnej jest ostemplowany projekt
w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami
i Geodezji*

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 17 maja 1989r Prawo geodezyjne
i kartograficzne /t.j. Dz. U. z 2010r Nr193, poz.1287 z późn. zm/
Ustawa z dnia 5 czerwca 2014r o zmianie ustawy Prawo
geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji /Dz. U. z 2014r poz. 897/

PNU.6630.1.766.2015.KK

Gdynia, 07-10-2015 r.

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
z uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

na obiekcie : **m. Gdynia**
działki: **GD 59-428/89 , GD 60-1140/20 , GD 60-1590/20 , GD 60-978/26**
ulica: **Partyzantów**
Inwestor : **GMINA MIASTA GDYNI**

Prezydent Miasta Gdyni po rozpatrzeniu przedłożonego przez
NORD INVESTMENTS SPÓŁKA Z O.O.

83-000 Pruszcz Gdański, ul. Komunalna 12

wniosku ze zleceniem z dnia **22-09-2015 r.** nr -

na naradzie koodrynacyjnej w dniu: **06-10-2015 r.**

uzgodnił usytuowanie następujących urządzeń inżynierskich:

1 przebudowa pasa drogowego w zakresie sieci oświetleniowej

Usytuowanie projektowanej sieci uzbrojenia terenu uczestnicy narady koordynacyjnej
uzgodnili pozytywnie:

branża energetyczna: **Energa Operator S.A. p. Piotr Ostrówka - zgodnie z uzgodnieniem
2/0619/2015**

Energa Oświetlenie p. Tomasz Wiśniewski - zgodnie z uzgodnieniem 300/2015

branża wodno-kanalizacyjna: **PEWIK Gdynia p. Maria Kocoń - zgodnie zuzgodnieniem
PEWIK**

ZDiZ Gdynia p. Andrzej Krymski - zgodnie z uzgodnieniem

branża gazowa: **PSG RDG Rumia p. Adam Szynewski - zachować normatywne odległości od
sieci gazowej zgodnie z RMG Dz.U.2013.640, w pobliżu sieci gazowej prace prowadzić
sposobem ręcznym**

branża ciepłownicza: **OPEC Gdynia p. Zbigniew Smoliński - przejście kabli pod kanałami c.o.
w rurach ochronnych**

branża telekomunikacyjna: **Orange Polska p. Piotr Wojtowicz - zgodnie z uzgodnieniem
Netia S.A. p. Teresa Osiecka - bez uwag**

UPC Polska p. Mariusz Warawko - bez uwag

ZZWT Gdynia st. chor. Grzegorz Klepacz - zgodnie z uzg. 1247/2015, 531/2015

lokalizacja w drogach publicznych: **ZDiZ Gdynia p. Elżbieta Poniecka - zgodnie z
uzgodnieniem**

PKT Gdynia p. Zbigniew Mrula - bez uwag

Wydz. Inwestycji UM p. Monika Grocholewska - bez uwag

Wydz. Architektoniczno-Budowlany p. Hanna Netzel-Bialecka - bez uwag

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD Investments
Spółka z o.o.

Prot. ZPD-1

Podczas wykonywania prac inwestycyjnych zobowiązuje się inwestora do ochrony i zabezpieczenia znaków geodezyjnych – stosownie do przepisów Ustawy „Prawo geodezyjne i kartograficzne” z dnia 17.05.1989 (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15.04.1999r w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 1999r Nr 45 poz. 454)

UWAGI:

1. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
2. Rozpoczęcie robót budowlano – montażowych należy zgłosić na 7 dni przed terminem wg właściwości do instytucji branżowych – gestorów sieci, oddzielnie dla każdej kolizji.
3. Warunkiem odbioru realizowanych obiektów budowlanych jest ich pomiar powykonawczy wykonany przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego oraz wpis do dziennika budowy (w przypadku jego wymagalności) o jego wykonaniu.
4. Geodezyjne pomiary powykonawcze sieci podziemnego uzbrojenia terenu układane w wykopach otwartych należy bezwzględnie wykonać przed ich zasypaniem.


Z-ca NACZELNIKA WYDZIAŁU
Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji

mgr *[signature]* Misłisz


Part-2VD-2

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Investments
Spółka z o.o.



OZNACZEN



OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O.
81-213 GDYNIA, UL. OPATA HACKIEGO 14

UZGODNIENIE nr 110/4-2015
Z DNIA 08.08.2015
UZGODNIONO Z UWAGAMI
ZAWARTYMI W ZAŁĄCZNIKU nr 1
WAŻNE 2 LATA OD DNIA WYSTAWIENIA
DOTYCZY:

Uzgodnienia trasy sieci
oświetleniowej ul. Partyzantów
w Gdyni.


SPECJALISTA
ds. technologii

mgr inż. Anna Herman

08.08.2015 Gdynia

ZA ZGODNOŚCIĄ ORYGINAŁEM

NORD Investments Spółka z o.o.

| | | | | | | |
|---|-------------------------|--|--|-------------------|---------------------------------|---------------------------|
|  NORD Investments NORD Investments Sp. z o.o. Pruszcze Gdański ul. Komunalna 12 | | Projektant | mgr inż. R. Wiełkowicz | GT-III-630/269/76 | 2015-06 | Nr rys. E-2 |
| | | Specjalność | instalacyjno - inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych | | | |
| | | Sprawdzający | mgr inż. Cz. Kiedrowski | 225/63 | | |
| | | Specjalność | instalacje i urządzenia elektryczne | | | |
| Podziałka 1 : 500 | Inwestor | Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 | | | | Branża E |
| | Inwestycja | Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów i Potasowej w Gdyni | | | | |
| | Obiekt | Oświetlenie ulicy ul. Partyzantów | | | | |
| Faza proj. | Tytuł projektu | Przebudowa pasa drogowego ul. Partyzantów w Gdyni w zakresie oświetlenia - zadanie 1 | | | Nr arch. proj. 3270/3271 | |
| P.B.i P.W. | Tytuł rysunku | PLAN SIECI OŚWIETLENIOWEJ .. | | | | |
| | Nk: 2015-06-Partyzantow | | | | | |

Załącznik nr 1 do uzgodnienia nr 110/L/2015

1. Projektowaną sieć oświetleniową krzyżującą się z kanałami ciepłowniczym zaznaczonym na mapie (kolorem żółtym), należy wykonać w rurze osłonowej z żywicy poliestrowych na odcinku 3m z każdej strony od miejsca skrzyżowania zachowując minimalną odległość 0,5 m od skrajni istniejącego dna kanału ciepłowniczego.
2. Projektowaną sieć oświetleniową prowadzoną równolegle do kanałów sieci ciepłowniczych zaznaczonych na mapie (kolorem żółtym), należy wykonać w odległości min. 1 m skrajni istniejącego kanału ciepłowniczego.
3. W miejscu zbliżenia do istniejącej kanałowej sieci ciepłowniczey prace ziemne należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
4. Rozpoczęcie i zakończenie prac należy zgłosić z 14 dniowym wyprzedzeniem do OPEC Gdynia
5. W przypadku uszkodzenia istniejących kanałowych sieci ciepłych Inwestor dokona zgłoszenia do OPEC Gdynia w trybie natychmiastowym i naprawy na własny koszt.

SPECJALISTA
ds. technologii

Anna Herman
mgr inż. Anna Herman

09.09.2015 Gdynia

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Investments
Spółka z o.o.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Investments
Spółka z o.o.

Gdynia, dnia 09.09.2015 Uzgodnienie nr 388/15/IT

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Sp. z o.o. w Gdyni
akceptuje zawarte w niniejszym projekcie rozwiązania techniczne:

trasy sieci oświetlenia
ulicy Partyzantów w Gdyni

pod warunkami realizacji zamieszczonych poniżej uwag:

1. O rozpoczęciu robót należy pisemnie powiadomić PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z 7-dniowym wyprzedzeniem.
2. Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia inspektorom PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. prowadzenia kontroli robót w trakcie ich realizacji.

Uzgodnienie ważne jest do dnia: 09.09.2017

3. Podczas prowadzenia prac w pobliżu urządzeń wodociagowych i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności, przy skrzyżowaniach i zbliżeniach zachować odległości wynikające z polskich i branżowych norm.

4. PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. zobowiązuje Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający możliwość uszkodzenia naszych urządzeń i powstania awarii sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztów związanych z powstaniem awarii sieci wodociagowej lub kanalizacyjnej na skutek prowadzenia prac.



5. Integralną częścią uzgodnienia jest ostateczny rysunek nr E-4.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM


NORD-Investments
Spółka z o.o.

Z-ca KIEROWNIKA
DZIAŁU TECHNICZNEGO
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

inż. Maria Kocot

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|-------------------|---------|---|------------------------|
| <div></div> <div>NORD Investments</div> <div>NORD Investments Sp. z o.o. Pruszcz Gdański ul. Komunalna 12</div> | | Projektant | mgr inż. R. Wiehłowicz | GT-III-630/269/76 | 2015-06 |  | Nr rys. E-2 |
| | | Specjalność | instalacyjno - inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych | | | | |
| | | Sprawdzający | mgr inż. Cz. Kiedrowski | 225/63 | | | |
| | | Specjalność | instalacje i urządzenia elektryczne | | | | |
| Podziałka | Inwestor | Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 | | | | | Branża E |
| 1 : 500 | Inwestycja | Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów i Potasowej w Gdyni | | | | | |
| | Obiekt | Oświetlenie ulicy ul. Partyzantów | | | | | |
| Faza proj. | Tytuł projektu | Przebudowa pasa drogowego ul. Partyzantów w Gdyni w zakresie oświetlenia - zadanie 1 | | | | Nr arch. proj. 3270/3271 | |
| P.B.i P.W. | Tytuł rysunku | PLAN SIECI OŚWIECZENIOWEJ | | | | | |
| | Nk: 2015-06-Partyzantów | | | | | | |

Przekrój w ul. Legionów




UWAGI

1. W celu ustalenia rzeczywistej rzędnej wodociągu wykonać od strony komory wejściowej ręcznie poziomy podkop na odległość ~1m.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
NORD-Investments
Spółka z o.o.

DZIAŁ TECHNICZNY
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
N/N mg 388/15/TT

| | | | | | | | |
|--|----------------|---|--|-------------------|---------|---------------------------------|---------------------------|
|  NORD Investments NORD Investments Sp z o.o. 83-000 Pruszcz Gdański ul. Komunalna 12 | | Projektant | mgr inż. R. Wiehłowicz | GT-III-630/269/76 | 2015-06 | | Nr rys. E-4 |
| | | Specjalność | instalacyjno-inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych | | | | |
| | | Sprawdzający | mgr inż. Cz. Kiedrowski | 225/63 | | | |
| | | Specjalność | instalacje i urządzenia elektryczne | | | | |
| Podziałka 1:100 | Inwestor | Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 | | | | | Branża E |
| | Inwestycja | Budowa oświetlenia ul. Partyzantów i Potasowej w Gdyni | | | | | |
| | Obiekt | Oświetlenie ulicy - ul. Potasowa | | | | | |
| Faza proj. | Tytuł projektu | Przebudowa pasa drogowego ul. Partyzantów w Gdyni w zakresie oświetlenia- zadanie 1 | | | | Nr arch. proj. 3270/3271 | |
| P.B.i P.W. | Tytuł rysunku | Przekrój w miejscu przecisku pod ul. Legionów | | | | | |
| | | Nk: 2015-06-Partyzantow | | | | | |

Orange Polska S.A.
Dostarczanie i Serwis Usług
Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze 8- Olsztyn
ul. Pieniężnego 21a, 10-004 Olsztyn

56999/TODUROU/P/2015

Uzgodnienie nr z dnia 08.09.2015
Dotyczy: *projekt oświetlenia ul. Partyzantów*
z 60% w P. Partyzantów

- Uzgadnia się z zastrzeżeniami:
1. Prace ziemne w miejscach kolizji i zbliżeń z siecią telekomunikacyjną wykonywać ręcznie
 2. Zachować wymagane normami odległości zbliżeń w pionie i poziomie od istniejącej infrastruktury Orange Polska S.A.
 3. Celem sprawowania nadzoru ze strony Orange Polska S.A. wykonawca robót jest zobowiązany co najmniej na 14 dni przed rozpoczęciem prac powiadomić pisemnie

58 6603080 fax 58 3444400

o przystąpieniu do prac.
Osoba do kontaktu - rozpoczęcie prac:



4. Za uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. powstałe w wyniku prowadzonych prac odpowiada wykonawca lub inwestor i jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt.

Uzgodnienie ważne: 1 Roli
Dodatkowe uwagi:

W miejscu słyszano odgłosy przecięcia kabli sieci telekomunikacyjnej uszkodzenia.
Zachować wymagane normami odległości od sieci OPL.
W p-cie A pracować pod nadzorem uprawnionego pracownika OPL.
Info o nadzorze pod adresem:
www.orange.pl/wniosek nadzoru
W p-cie B odsunąć przew. sieci od studni kablowej OPL

Piotr Wojtowicz

Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi
o Infrastrukturze Olsztyn

| | | | | | | | |
|--|-------------------------|--|--|-------------------|---------|---|------------------------|
|  NORD • Investments • | | Projektant | mgr inż. R. Wieńkowicz | GT-III-630/269/76 | 2015-06 |  | Nr rys. E-2 |
| NORD Investments Sp. z o.o. Pruszczyk Gdański ul. Komunalna 12 | | Specjalność | instalacyjno - inżynierskiej w zakresie instalacji elektrycznych | | | | |
| | | Sprawdzający | mgr inż. Cz. Kiedrowski | 225/63 | | | |
| | | Specjalność | instalacje i urządzenia elektryczne | | | | |
| Podziółka | Inwestor | Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 | | | | | Branża E |
| 1 : 500 | Inwestycja | Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów i Potasowej w Gdyni | | | | | |
| | Obiekt | Oświetlenie ulicy ul. Partyzantów | | | | | |
| Faza proj. | Tytuł projektu | Przebudowa pasa drogowego ul. Partyzantów w Gdyni w zakresie oświetlenia - zadanie 1 | | | | Nr arch. proj. 3270/3271 | |
| P.B.i P.W. | Tytuł rysunku | PLAN SIECI OŚWIETLENIOWEJ | | | | | |
| | Nk: 2015-06-Partyzantów | | | | | | |



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Gdańsku
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
tel. 58 326 35 00, faks. 58 326 35 04

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym (OTI)
ul. Wałowa 41/43, 80-858 Gdańsk
uzgodnienia.gdansk@psgaz.pl

UZGODNIENIE NR 5526/BR/OTI/2015
z dnia: 2015-09-03

Zadanie: Budowa oświetlenia ul. Partyzantów i ul. Potasowa w Gdyni

Opracowanie: Projekt zagospodarowania terenu

Miejscowość: Gdynia (gm. m. Gdynia)

Adres: ul. Partyzantów, ul. Patosowa

Projektant: Roman Wieńłowicz, upr. nr: GT III-630/269/76

Inwestor: Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 -81-382 -Gdynia

Opracowanie jw. UZGADNIA SIĘ.

Warunki uzgodnienia zawarto na drugiej stronie.

ZA ZGODNOŚCIĄ

NORD-Inwestycje
Spółka z o.o.

Warunki uzgodnienia:

1. Rozpoczęcie robót należy zgłosić pisemnie, w siedzibie właściwego, dla terenu inwestycji, Rejonu Dystrybucji Gazu, nie później niż 7 dni przed planowanym terminem ich rozpoczęcia.
2. W przypadku natrafienia na niezainwentaryzowaną sieć gazową należy wstrzymać prace i niezwłocznie powiadomić właściwy, dla terenu inwestycji, Rejon Dystrybucji Gazu.
3. Wszelkie uszkodzenia sieci gazowej Inwestor i Wykonawca zobowiązani są usunąć własnym kosztem i staraniem. Inwestor/Wykonawca w związku z uszkodzeniem, ponosi odpowiedzialność z tytułu szkody wynikowej poniesionej przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o.o. Oddział w Gdańsku. O uszkodzeniu sieci gazowej sprawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Pogotowie Gazowe tel. nr 992.
4. Uzgodnienie jest ważne przez okres 24 miesięcy od daty jego wydania.
5. W pobliżu istniejącej sieci gazowej roboty ziemne wykonywać ręcznie.
6. Całość robót wykonać kosztem i staraniem Inwestora/Wykonawcy.
7. Przy układaniu obcego uzbrojenia należy zachować wszystkie wymagane odległości od istniejącej/projektowanej sieci gazowej.
8. Gazociągi zabezpieczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04.06.2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013 r., poz. 640).
9. Roboty związane z realizacją inwestycji prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz instrukcjami obowiązującymi w PSG sp. z o.o. Oddział w Gdańsku dostępnymi na stronie internetowej www.psgaz.pl.
10. Zachować normatywne przykrycie gazociągu w odniesieniu do projektowanych rzędnych terenu.
11. Należy odbudować system oznakowania gazociągu za pomocą taśmy ostrzegającej
12. Linie kablowe na skrzyżowaniach z gazociągami należy prowadzić w rurach ochronnych.
13. Zasypanie gazociągu należy wykonać w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie (z zastosowaniem podsypki i obsypki).
14. Skrzyżowania z gazociągiem, przed zasypaniem, zgłosić do odbioru we właściwym Rejonie Dystrybucji Gazu.
15. Przewierty i przeciski, przy skrzyżowaniach z gazociągami, wykonać pod nadzorem przedstawiciela Rejonu Dystrybucji Gazu / Placówki.
16. Zakończenie robót i gotowość do odbioru zgłosić pisemnie do właściwego, dla terenu inwestycji, Rejonu Dystrybucji Gazu.

Specjalista
ds. Zarządzania Majątkiem Sieciowym

Pieczętka i podpis:

Adam Jasek

Osoba do kontaktu: Adam Jasek (adam.jasek@gdansk.psgaz.pl)

Otrzymują:

1. Projektant
2. a/a

ZA ZGODNOŚĆ Z PRZEMIANĄ
NORD INVESTMENTS
Spółka z o.o.

Nr KRA-458-373/2015

Data: 12.05.2015r.

Na: 1220-2015, z dnia 12.05.2015r.

Wzrost: 1220-2015, z dnia 12.05.2015r.

Wzrost: 1220-2015, z dnia 12.05.2015r.

Wzrost: 1220-2015, z dnia 12.05.2015r.

Wzrost: 1220-2015, z dnia 12.05.2015r.

Wzrost: 1220-2015, z dnia 12.05.2015r.

Zakład geodezyjny i kartograficzny

Pomiar szczegółów terenowych metodą bezpośrednią

lub przez wyznaczenie punktów granicznych



Teren zamieszkały
(wg. Prawa geodezyjnego i kartograficznego)

[PG]

- proj. budowa podziemia
- proj. przewód energetyczny
- proj. przewód inżynierski
- proj. przewód wodociągowy
- proj. przewód gazowy
- proj. przewód telekomunikacyjny
- proj. przewód ciepłowniczy
- proj. przewód kanalizacyjny
- proj. przewód inny
- proj. układ drogowy
- proj. budynek

Wykonanie niniejszej mapy było/ nie było / poprzedzone ustaleniami dotyczącymi ewentualnych służebności gruntowych obciążających grunty położone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej.

Podwiadcza się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

| | |
|---|---|
| Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny | Urząd Miasta Gdyni Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Geodezji Referat Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej |
| Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego | P.2262.2015.4516.18775 |
| Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu | |
| Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ | |

UZGODNIENIE Nr 1247/2015

Uzgodniono z Wzłem Teleinformatycznym Gdynia w zakresie łączności przewodowej projektu:

sieci oświetleniowej: Przebudowa posesji oświetlenia ul. Partyzantów w Gdyni w zakresie oświetlenia - zadanie 1

m. Gdynia
ul. (nr działki) Partyzantów

Uzgodniono bez zastrzeżeń. Uzgodnienie ważne 2 lata
Gdynia, dnia 2015-03-01 podpis





ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

NORD-Investments
Spółka z o.o.

KARTA WYWIADÓW W INSTYTUCJACH BRANŻOWYCH

Ks.rob. A/15

Obiekt: Gdynia ul. Potasowa, ul. Partyzantów Sekcja:

| L.p. | Rodzaj przewodów | Pieczęć instytucji branżowej i podpis | Dł. przewodów |
|------|-------------------------------------|---|---------------|
| 1 | Wodociągowe Kanalizacyjne | | |
| 2 | Gazowe | | |
| 3 | Ciepłownicze | | |
| 4 | Elektroenerg. | | |
| 5 | Elektroenerg. (oświetlenie) | | |
| 6 | Elektroenerg. (M.P.K.) | | |
| 7 | Telekomunikacja (miejscowa) |  | |
| 8 | Telekomunikacja (międzymiastowa) | | |
| 9 | Mar. Woj. | <p>UZGODNIENIE Nr 531/2015</p> <p>Uzgodniono z Wydziałem Telekomunikacyjnym Gdynia w zakresie łączności przewodowej - informacja terenowa w m. Gdynia ul. Potasowa i Partyzantów. Uzgodniono w zastrzeżeniu.</p> <p>Uzgodnił projekt techniczny z MT-Gdynia ze względu na kable Marynarki Wojennej ułożone doziemnie. Uzgodnienie obowiązuje 2 lata.</p> <p>Gdynia 01.04.2015</p> <p>mgr inż. Piotr Dąbrowski</p>  | |



URZĄD MIASTA GDYNI

Biuro Ogrodnika Miasta
81-382 Gdynia, Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54
telefon: 58 620-72-86; fax: 58 625-19-94; e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl

Gdynia, 26.08.2015 r.

SMO.7012.38.2015.PM.MG

NORD - Investments Sp z o.o.
ul. Komunalna 12
83-000 Pruszcz Gdański

dotyczy: „Budowy oświetlenia ulic: Partyzantów- Zadanie nr 1 i Potasowej- Zadanie nr 2 w Gdyni”.

Odpowiadając na wniosek o uzgodnienie projektu:

| | |
|-----------------------|---|
| Temat opracowania: | „Budowa oświetlenia ulic: Partyzantów- Zadanie nr 1 i Potasowej- Zadanie nr 2 w Gdyni”. Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem. |
| Adres inwestycji: | Gdynia, ul. Partyzantów, ul. Potasowa |
| Inwestor: | Gmina Miasta Gdyni Al. Marszałka Piłsudskiego 52/54 81-382 Gdynia |
| Faza: | Projekt budowlany |
| Branża: | Zieleń |
| Jednostka projektowa: | NORD - Investments Sp z o.o. ul. Komunalna 12 83-000 Pruszcz Gdański |
| Data opracowania: | Sierpień 2015 |

Biuro Ogrodnika Miasta opiniuje w/w Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2 pozytywnie, z czego Zadanie nr 1- Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów w Gdyni, z następującymi uwagami:

- W obrębie planowanej inwestycji znajdują się 2 szt. lip drobnolistnych (*Tilia cordata*) w wieku ok. 50 lat oznaczone w inwentaryzacji nr: 15 i 16 oraz 5 szt. jarzębów szwedzkich (*Sorbus intermedia*) w wieku ok. 50 lat oznaczone w inwentaryzacji nr: 19, 20, 21, 23 wyznaczone przez BOM pismem SMO.7012.27.2015.JW jako egzemplarze cenne przyrodniczo. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby prace związane z budową oświetlenia nie uszkodziły drzew, ani nie pogorszyły ich kondycji. W obrębie korony w/w drzew nie należy wykonywać żadnych cięć gałęzi.
- W obrębie planowanej inwestycji znajdują się 3 szt. wiązów górskich (*Ulmus glabra*), (w inwentaryzacji wskazano tylko 1 szt.- oznaczoną nr 1) w wieku ok. 40 lat, prace w obrębie korzeni należy prowadzić bezwykopowo lub ew. ręcznie, tak aby nie zaburzyć statyki drzew na skarpach.
- Przy drzewach oznaczonych w inwentaryzacji nr: 4, 5, 9 zaplanowano słupy oświetleniowe. BOM dopuszcza wykonanie jedynie minimalnych- niezbędnych

ciąć gałęzi, tak aby nie zaburzyć kształtu korony, statyki w/w drzew oraz nie wpłynąć na ich estetykę.

- Należy zadbać, aby prace prowadzone wokół drzew znajdujących się w granicach inwestycji oraz w jej sąsiedztwie nie wpłynęły negatywnie na ich kondycję zdrowotną oraz estetykę.
- Jeżeli występuje ryzyko uszkodzenia pni oraz koron istniejących drzew należy je odpowiednio zabezpieczyć poprzez odeskowanie. Obudować pnie drzew z desek do wysokości pierwszych gałęzi, czyli do ok. 2m, dolna krawędź każdej deski powinna opierać się na podłożu, korzenie należy przykryć słomianymi matami.
- Roboty ziemne w obrębie korzeni drzewa nie powinny być prowadzone w okresie wegetacji roślin, a szczególnie w okresie letnim. Najkorzystniejszym okresem na wykonanie tych robót są miesiące od października do kwietnia.
- W zasięgu korony drzewa i w odległości co najmniej 2m na zewnątrz od obrysu korony drzewa nie powinno się dopuścić do wykonywania placów składowych oraz dokonywania zmian poziomu gruntu.
- Należy uważać, aby nie naruszyć statyki drzew zlokalizowanych na skarpach.

Powyższe wytyczne dotyczą wszystkich drzew bezpośrednio narażonych na uszkodzenia spowodowane prowadzonymi pracami.

Załącznik nr 1 – dokumentacja fotograficzna

Jednocześnie Biuro Ogrodnika Miasta informuje, że:

- Uzgodnienie jest ważne 2 lata tj. do dnia 26.08.2017 r.,
- Integralną częścią w/w opinii jest dokumentacja osteplowana przez tut. Referat,
- Decyzje na ewentualną wycinkę lub przesadzenie drzew i krzewów w wieku powyżej 10 lat wydaje Wydział Środowiska Urzędu Miasta Gdyni,
- **O rozpoczęciu prac należy powiadomić Biuro Ogrodnika Miasta z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.**

P.O. KIEROWNIKA




mgr inż. Hanna Niedźwiecka-Pasternak

Otrzymują:

1. Adresat
2. SMO a/a
3. ZDiZ

Opracowała: Paulina Mamełka, Magdalena Grodzka



ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM



NORD-Investments
Spółka z o.o.



Załącznik nr 1 – Dokumentacja fotograficzna



Fot. 1-2. Drzewa przy których planowane jest ustawienie słupów oświetleniowych. .



Fot. 3-4. Wiązy górskie (*Ulmus gabra*), przy których zaleca się wykonanie wykopów ręcznie.

| | | | | | |
|---|-------------------------|---|--------------------|--|--|
|  NORD-Investments NORD Investments Sp. z o.o. Pruszcz Gdański ul. Komunalna 12 | | Projektant | inż H. Chorążewicz |  2015-06 | Nr rys. Z 1 |
| | | Specjalność | | | |
| | | Sprawdzający | | | |
| | | Specjalność | | | |
| Podziałka | Inwestor | Gmina Miasta Gdyni Al.Marszałka Piłsudskiego 52/54 | | | Branża Z |
| 1 : 500 | Inwestycja | Budowa oświetlenia ulicy Partyzantów i Potasowej w Gdyni | | | |
| | Obiekt | Oświetlenie ulicy ul. Partyzantów | | | |
| Faza proj. | Tytuł projektu | Inwentaryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem -zadanie 1 | | | Nr arch. proj. 3270/3274 |
| P.B.i P.W. | Tytuł rysunku | INWENTARYZACJA ZIELENI GOSPODARKA DRZEWOSTANEM | | | |
| | Nk: 2015-06-Partyzantow | | | | |