ROZBUDOWA ULIC: WYBICKIEGO, PLAC GRUNWALDZKI I ARMII KRAJOWEJ
WRAZ Z ODTWORZENIEM NAWIERZCHNI ULIC; BORCHARDTA, SKWER KOŚCIUSZKI
I AL. JANA PAWŁA II ORAZ BUDOWĄ KANAŁÓW DESZCZOWYCH
I PRZEBUDOWĄ INFRASTRUKTURY KOLIDUJĄCEJ
PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE - SKALA 1:20

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYPU KR3
(ul. Wybickiego, ul. Plac Grunwaldzki)

1Hwa kostka granitowa, mozaika prostokątna (SMA 5)	gr 4cm
1Hwa wypełnica fuga/ zalewa asfaltowa (AC20R)	gr 6cm
Podbudowa zasadnicza/ beton asfaltowy (AC22P)	gr 8cm
KLSM z uziarnieniu dopuszczalnym 0/31.5 (za skalą 8kg)	gr 25cm
Grunt stabilizowany cementem RmCBR/%	gr 15cm
Podłoże gruntowe (E ₂ ≥80 MPa)	

KONSTRUKCJA CHODNIKA

Płyty betonowe 20x20cm z krzyżowa zbrojonej, kolor/ faktura	gr 10cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	gr 3cm
KLSM z uziarnieniu dopuszczalnym 0/31.5 (za skalą 8kg)	gr 25cm
Grunt stabilizowany cementem RmCBR/%	gr 15cm
Podłoże gruntowe (E ₂ ≥80 MPa)	

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYPU KR4
(ulica Armii Krajowej, Borchardta, Jana Pawła II z zatoką
autobusową, Skwer Kościuszki, Plac Grunwaldzki, Kościuszki)

1Hwa kostka granitowa, mozaika prostokątna (SMA 5)	gr 4cm
1Hwa wypełnica fuga/ beton asfaltowy (AC20R)	gr 6cm
Podbudowa zasadnicza/ beton asfaltowy (AC22P)	gr 8cm
KLSM z uziarnieniu dopuszczalnym 0/31.5 (za skalą 8kg)	gr 25cm
Grunt stabilizowany cementem RmCBR/%	gr 15cm
Podłoże gruntowe (E ₂ ≥80 MPa)	

KONSTRUKCJA CHODNIKA

Płyty betonowe 20x20cm z krzyżowa zbrojonej, kolor/ faktura	gr 10cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	gr 3cm
KLSM z uziarnieniu dopuszczalnym 0/31.5 (za skalą 8kg)	gr 25cm
Grunt stabilizowany cementem RmCBR/%	gr 15cm
Podłoże gruntowe (E ₂ ≥80 MPa)	

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI TYPU KR4
(ul. Skwer Kościuszki)

1Hwa kostka granitowa, mozaika prostokątna (SMA 11)	gr 4cm
1Hwa wypełnica fuga/ beton asfaltowy (AC20R)	gr 6cm
Podbudowa zasadnicza/ beton asfaltowy (AC22P)	gr 11cm
KLSM z uziarnieniu dopuszczalnym 0/31.5 (za skalą 8kg)	gr 25cm
Grunt stabilizowany cementem RmCBR/%	gr 15cm
Podłoże gruntowe (E ₂ ≥80 MPa)	

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI ZATOKI POSTOJOWEJ PRZY UL. SKWER KOŚCIUSZKI

Ortotropowa kostka granitowa/ 1 ¹ , ortotropowa wełnitkowa	gr 11cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	gr 3cm
KLSM z uziarnieniu dopuszczalnym 0/31.5 (za skalą 8kg)	gr 25cm
Grunt stabilizowany cementem RmCBR/%	gr 15cm
Podłoże gruntowe (E ₂ ≥80 MPa)	

KONSTRUKCJA CHODNIKA

Płyty betonowe 20x20cm z krzyżowa zbrojonej, kolor/ faktura	gr 10cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4	gr 3cm
KLSM z uziarnieniu dopuszczalnym 0/31.5 (za skalą 8kg)	gr 25cm
Grunt stabilizowany cementem RmCBR/%	gr 15cm
Podłoże gruntowe (E ₂ ≥80 MPa)	

Krawężnik kamienny 15x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5cm
Lawa betonowa C16/20 gr 15cm

Krawężnik kamienny 15x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4, gr 5cm
Lawa betonowa C16/20 gr 15cm

Krawężnik kamienny 15x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5cm
Lawa betonowa C16/20 gr 15cm

Krawężnik kamienny 15x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr 5cm
Lawa betonowa C16/20 gr 15cm

Krawężnik kamienny 15x30cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4,