

Widok oprawy oświetleniowej




Oprawa oświetlenia ulicznego ze źródłem LED – 74W
moc 74W, barwa 4000K, II kl. ochr., IP66, IK08;
–typ oprawy zgodnie z warunkami projektowania ośw.
wydanymi przez ZDiZ Gdynia znak
UD.70111.173.2.2013.MK(RL,JR).9585 z dnia 13.12.2013

Słup stalowy ocynkowany cylindryczny wysięgnikowy z długością
ramienia L=1,5m; kąt nachylenia ramienia 10°
wysokość montażu oprawy H=7m; słup z blachy grubości
min. 4mm, okrągły, słup malowany proszkowo na kolor RAL7042;
–typ słupa zgodnie z warunkami projektowania ośw.
wydanymi przez ZDiZ Gdynia znak
UD.70111.173.2.2013.MK(RL,JR).9585 z dnia 13.12.2013

Ul.Plac Grunwaldzki Przekrój B-B

(patrz plan sytuacyjny drogowy)



Fundament żelbetowy prefabrykowany
o wymiarach 0,3mx0,3mx1,5m

UWAGA!!!

Przewidzieć możliwość montażu oświetlenia świetlnego –dodatkowe zabezpieczenie w tabliczce bezpiecznikowej oraz zadławione wyjście z słupa na wysokości około 5m;

BPBK s.a. Biuro Projektowe Budowlane Kierownik mgr inż. Jacek Żbikowski		RZĄDOWA UL. WYSCIEGO, PLAC GRUNWALDZKI, JARNA KAPLONIEJ WRAZ Z OTOCZENIEM WYSCIEGO, UL. KOSZYKOWA, SIENIA KOSZYKOWA I PL. JANA PAWŁA II ORAZ BUDOWA KAWALON DESzczOWYCH I PRZEBUDOWA INFRASTRUKTURY KOLEJOWEJ Szybelka słupa - przekrój B-B	
Stadium opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY		E-5	
Data: 10.2015		Skala: 1:50	
Nr zlec: 0283		Nr arch:	
Projektant: mgr inż. Jacek Żbikowski		specj. nr: specj. instal. i urz. elektr.	
mgr inż. Paweł Chmurski		specj. nr: specj. instal. i urz. elektr.	
Opracowanie: -		specj. nr: specj. instal. i urz. elektr.	
-		specj. nr: specj. instal. i urz. elektr.	
Sprawdzający: mgr inż. Piotr Burkhart		specj. nr: specj. instal. i urz. elektr.	