

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**1. Przedmiot zamówienia**

- 1.1. Przedmiot niniejszego zamówienia obejmuje adaptację pomieszczeń na potrzeby Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 (CKZiU Nr 2) w Gdyni.
- 1.2. Miejsce świadczenia robót budowlanych: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 (CKZiU Nr 2) w Gdyni, ul. Płk. Dąbka 207, 81-155 Gdynia, działki nr 966, 967, 968, 969, 1613, 1624, 1643 w obrębie Obłuża, stanowiących własność Gminy Miasta Gdyni.
- 1.3. Zamawiający przewiduje realizację zadania obejmującego:
 - 1.3.1. adaptację istniejących pomieszczeń na pomieszczenie czytelnicy z zapleczem w segmencie B parter,
 - 1.3.2. adaptacje istniejących pomieszczeń na pracownię informatyczną, serwerownię, pokój informatyków w segmencie B parter,
 - 1.3.3. wykonanie prac remontowo - budowlanych w pomieszczeniach higieniczno - sanitarnych w segmencie D I i II piętro,
 - 1.3.4. wykonanie prac remontowo - budowlanych w sali dydaktycznej w segmencie D I piętro oraz w archiwum i pomieszczeniu szatni w segmencie B piwnica.
- 1.4. Wyposażenie podane w załączonej dokumentacji jest jedynie informacją dla Wykonawcy o przewidywanej ilości oraz miejscu usytuowania danego wyposażenia dla prawidłowej oceny kosztów związanych z realizacją zadania jak również przyjętych rozwiązań instalacji elektrycznej, technologicznej bądź sanitarnej.

Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca robót, w celu uzyskania informacji, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania przedmiotu zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia stanowi niniejszy dokument i jest uzupełnieniem oraz integralną częścią następujących dokumentów będących szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, który został zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunkach Zamówienia wraz z następującymi załącznikami:

- 2.1. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja projektowa obejmująca prace rozbiórkowe, demontażowe, montażowe, remontowe, aranżacyjne oraz instalacyjne wewnętrzne - sanitarne, elektryczne oraz teletechniczne zawierająca:
 - 2.1.1. Projekt rozbiórek i demontaży w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 - w zakresie pkt 1.3.,
 - 2.1.2. Projekt montażu lekkich ścianek działowych w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 4 na potrzeby pomieszczeń przeznaczonych dla CKZiU Nr 2 - w zakresie pkt 1.3.,
 - 2.1.3. Projekt prac remontowo – budowlanych w ramach adaptacji pomieszczeń na potrzeby CKZiU Nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Gdyni - w zakresie pkt 1.3.,
 - 2.1.4. Projekt instalacji wewnętrznych w ramach adaptacji pomieszczeń na potrzeby CKZiU Nr 2 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 4 w Gdyni - w zakresie pkt 1.3.

- 2.2. Załącznik nr 1 do SIWZ - Dokumentacja remontowa na wykonanie prac remontowo - budowlanych w ramach adaptacji pomieszczeń na potrzeby CKZiU Nr 2 – w zakresie pkt. 1.3.4.
- 2.3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót - w zakresie pkt 1.3.
- 2.4. Załącznik nr 1 do SIWZ - Przedmiar robót zawierający:
- 2.4.1. Przedmiar robót budowlanych w ramach adaptacji pomieszczeń na potrzeby CKZiU Nr 2 w ZSO Nr 4 w Gdyni - w zakresie pkt 1.3.,
 - 2.4.2. Przedmiar robót sanitarnych w ramach adaptacji pomieszczeń na potrzeby CKZiU Nr 2 w ZSO Nr 4 w Gdyni - w zakresie pkt 1.3.,
 - 2.4.3. Przedmiar robót elektrycznych w ramach adaptacji pomieszczeń na potrzeby CKZiU Nr 2,
 - 2.4.4. Przedmiar robót teletechnicznych w ramach adaptacji pomieszczeń na potrzeby CKZiU Nr 2,
 - 2.4.5. Przedmiar prac remontowo - budowlanych w ramach adaptacji pomieszczeń na potrzeby CKZiU Nr 2. – w zakresie pkt. 1.3.4.
- 2.5. Zakres przedmiotu zamówienia zgodnie z pkt 1.3.:
- 2.5.1. Roboty remontowo - budowlane obejmujące w szczególności:
- 2.5.1.1. Segment B piwnica - pomieszczenie archiwum
 - zamurowanie otworów drzwiowych po uprzednim demontażu drzwi stalowych oraz drzwi do szatni wraz z kratami,
 - demontaż obudowy grzejnika,
 - usunięcie i zmycie starej farby ze ścian, sufitu, grzejników, instalacji c.o.,
 - uzupełnienie tynków po zamurowanych otworach drzwiowych po obu stronach,
 - gruntowanie, szpachlowanie, położenie gładzi gipsowej na ścianach i suficie w niezbędnym zakresie,
 - malowanie ścian i sufitu w niezbędnym zakresie,
 - malowanie grzejników, instalacji c.o.,
 - montaż nawiewników okiennych,
 - wymiana kratki wentylacyjnych,
 - wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki.
 - 2.5.1.2. Segment B parter - pomieszczenia nr B05, B05a (zaplecze B05), B06, B07, B07a (zaplecze B07), B08, B08a (zaplecze B08) oraz korytarz
 - odtworzenie otworów drzwiowych w pomieszczeniach nr B05a (zaplecze B05), B07a (zaplecze B07), B08a (zaplecze B08),
 - demontaż stolarki drzwiowej w pomieszczeniach nr B05, B05a (zaplecze B05), B07, B07a (zaplecze B07), B08a (zaplecze B08),
 - demontaż płytek ściennych w pomieszczeniach nr B07a (zaplecze B07), B08, B08a (zaplecze B08),
 - zabudowa otworów drzwiowych w pomieszczeniach nr B07a (zaplecze B07), B08a (zaplecze B08),
 - montaż lekkiej ścianki systemowej z pasem naświetli w pomieszczeniu nr B06,

- przetarcie i oczyszczenie ścian i sufitów luźnych warstw tynku, farb i innych zanieczyszczeń w pomieszczeniach nr B05a (zaplecze B05), B06, B07a (zaplecze B07), B08, B08a (zaplecze B08),
- uzupełnienia tynków w niezbędnym zakresie w pomieszczeniach nr B05a (zaplecze B05), B06, B07a (zaplecze B07), B08, B08a (zaplecze B08),
- położenie gładzi szpachlowej na ścianach i sufitach w niezbędnym zakresie w pomieszczeniach nr B05a (zaplecze B05), B06, B07a (zaplecze B07), B08, B08a (zaplecze B08),
- malowanie ścian i sufitów w pomieszczeniach nr B05a (zaplecze B05), B06, B07a (zaplecze B07), B08, B08a (zaplecze B08),
- malowanie ścian korytarza w niezbędnym zakresie,
- obudowa pionów instalacyjnych płytami GK (szpachlowanie, malowanie) w pomieszczeniach nr B05a (zaplecze B05), B06, B07a (zaplecze B07), B08, B08a (zaplecze B08),
- oczyszczenie, uzupełnienia i naprawy wylewek betonowych posadzek i podestu w pomieszczeniach nr B05a (zaplecze B05), B06, B07a (zaplecze B07), B08, B08a (zaplecze B08),
- wykonanie wylewek cementowych samopoziomujących w pomieszczeniach nr B05a (zaplecze B05), B06, B07a (zaplecze B07), B08, B08a (zaplecze B08),
- ułożenie homogenicznej wykładziny PCV w pomieszczeniach nr B05a (zaplecze B05), B06,
- ułożenie wykładziny antystatycznej PCV w pomieszczeniach nr B07a (zaplecze B07), B08 i B08a (zaplecze B08),
- montaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami z 3 zawiasami, klamkami w pomieszczeniach nr B05, B05a (zaplecze B05), B06, B07, B07a (zaplecze B07), B08, B08a (zaplecze B08),
- malowanie grzejników, instalacji c.o. w pomieszczeniach nr B05a (zaplecze B05), B06, B07a (zaplecze B07), B08, B08a (zaplecze B08),
- montaż nawiewników okiennych, rolet, żaluzji w pomieszczeniach nr B05a (zaplecze B05), B06, B07a (zaplecze B07), B08, B08a (zaplecze B08),
- wymiana kratki wentylacyjnych w pomieszczeniach nr B05a (zaplecze B05), B06, B07a (zaplecze B07), B08, B08a (zaplecze B08),
- wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki.

2.5.1.3. Segment D I piętro - pomieszczenie nr D107

- demontaż stolarki drzwiowej,
- demontaż armatury sanitarnej wraz z podejściami,
- demontaż okładziny ścian z płytek ceramicznych,
- usunięcie i zmycie starej farby w niezbędnym zakresie,
- uzupełnienia tynków w niezbędnym zakresie,

- gruntowanie, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie, położenie gładzi gipsowej w niezbędnym zakresie,
- demontaż wykładziny PCV,
- demontaż warstw posadzkowych,
- wykonanie nowych warstw posadzki,
- malowanie ścian w niezbędnym zakresie,
- montaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami z 3 zawiasami, klamkami,
- wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki.

2.5.1.4. Segment D I - II piętro - pomieszczenia higieniczno – sanitarne

- rozbiórka ścianek działowych w pomieszczeniu porządkowym, wc personelu, wc dziewcząt,
- demontaż stolarki drzwiowej, płytek ściennych, podłogowych,
- usunięcie i oczyszczenie ścian i sufitów z luźnych warstw tynku, farb i innych zanieczyszczeń,
- uzupełnienia tynków w niezbędnym zakresie,
- położenie gładzi szpachlowej na ścianach i sufitach w niezbędnym zakresie,
- ułożenie płytek ściennych,
- wymiana krutek wentylacyjnych,
- malowanie ścian i sufitów,
- malowanie grzejników i instalacji c.o.,
- rozbiórka posadzek wraz z podkładem,
- ułożenie wylewki betonowej,
- ułożenie izolacji powłokowej,
- ułożenie posadzek z płytek gresowych,
- montaż stolarki drzwiowej wraz z ościeżnicami z 3 zawiasami, klamkami i otworami wentylacyjnymi,
- montaż zabudowy systemowej HPL,
- montaż luster, pojemników na mydło w płynie, pojemników na papier toaletowy,
- wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki.

2.5.2. Roboty sanitarne obejmujące w szczególności:

2.5.2.1. Segment B parter - pomieszczenia nr B07a (zaplecze B07), B08, B08a (zaplecze B08)

- demontaż urządzeń sanitarnych wraz z podejściami w pomieszczeniach nr B07a (zaplecze B07), B08, B08a (zaplecze B08),
- demontaż kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach nr B07a (zaplecze B07), B08, B08a (zaplecze B08),
- montaż klimatyzatora ściennego wraz z instalacją w pomieszczeniu nr B07a (zaplecze B07),
- wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki.

2.5.2.2. Segment D I - II piętro - pomieszczenia higieniczno - sanitarne

- demontaż urządzeń sanitarnych wraz z podejściami,
- wymiana pionów ciepłej i zimnej wody wraz z cyrkulacją,
- wymiana pionów kanalizacji sanitarnej,
- montaż urządzeń sanitarnych wraz z podejściami,
- wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki.

2.5.3. Roboty elektryczne obejmujące w szczególności:

2.5.3.1. Segment B piwnica – archiwum, segment B parter - pomieszczenia nr B05a (zaplecze B05), B06, B07a (zaplecze B07), B08, B08a (zaplecze B08), segment D I - II piętro - pomieszczenia higieniczno - sanitarne oraz korytarze

- demontaż instalacji elektrycznych,
- wykonanie bruzd dla instalacji elektrycznych,
- ułożenie obwodów instalacji elektrycznych,
- montaż tablic rozdzielczych,
- montaż osprzętu elektroinstalacyjnego,
- montaż opraw oświetlenia podstawowego,
- podłączenie kabli i przewodów w tablicach rozdzielczych, rozdzielnicy, odbiornikach i osprzęcie,
- przełączenie istniejących obwodów oświetlenia i gniazd w bibliotece na zasilanie z projektowanej rozdzielnicy T-B0,
- wykonanie ochrony przeciwprzepięciowej i ochrony od porażeń,
- wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki.

Uwaga: Lokalizację tablicy T-B05 ustalić z nadzorem inwestorskim.

2.5.4. Roboty teletechniczne obejmujące w szczególności:

2.5.4.1. Segment B parter - pomieszczenia nr B05a (zaplecze B05), B06, B07a (zaplecze B07), B08, B08a (zaplecze B08) oraz korytarz

- wykonanie sieci okablowania strukturalnego (punkty dystrybucyjne, okablowanie pionowe, poziome oraz gniazda odbiorcze) wraz z podłączeniem,
- wywiezienie i utylizacja materiału z rozbiórki.

Przedmiot zamówienia jest częścią załączonej dokumentacji – Dokumentacji projektowej, Dokumentacji remontowej, Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiarów. Wykonawca do wyceny przedmiotu zamówienia jest zobowiązany wykorzystać przedmiotową dokumentację w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia.

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszelkie roboty towarzyszące, niezbędne do wykonania zakresu prac objętych przedmiotem zamówienia zawartym w punktach 2.1-2.5.

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

CPV 45111100-9 Roboty rozbiórkowe

CPV 45262311-4 Betonowanie - konstrukcje betonowe i żelbetowe

CPV 45320000-6 Izolacje powłokowe

CPV 45262500-6 Roboty murarskie

CPV 45410000-4 Tynkowanie - tynk cementowo- wapienny
CPV 45421115-3 Instalowanie drzwi
CPV 45431200-9 Kładzenie glazury
CPV 45431100-7 Kładzenie terakoty
CPV 45421141-1 Instalowanie ścianek i okładzin g-k
CPV 45262320-0 Roboty w zakresie wykonywania podkładów pod posadzki
CPV 45431100-8 Kładzenie płytek podłogowych
CPV 45442100-8 Malowanie
CPV 45450000-6 Roboty budowlane pozostałe
CPV 45311000-0 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej oraz opraw elektrycznych
CPV 45311100-1 Roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznej
CPV 45312310-3 Roboty w zakresie ochrony oświetlenia
CPV 45315700-5 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
CPV 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne
CPV 45332200-5 Hydraulika
CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzętu sanitarnego
CPV 45331210-1 Instalowanie wentylacji

4. Obowiązki Wykonawcy przedmiotu zamówienia

Wykonawca zobowiązany jest do:

- 4.1. przejęcia od Zamawiającego miejsca świadczenia robót objętych przedmiotem zamówienia w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,
- 4.2. prowadzenia dokumentacji zgodnie z Prawem budowlanym,
- 4.3. zajęcia i zagospodarowania terenu związanego z potrzebami remontu placówki oświatowej, zorganizowania zaplecza łącznie z zabezpieczeniem dostaw wody i energii elektrycznej stosownie do potrzeb w uzgodnieniu z Zamawiającym. Wszystkie roboty i czynności z tym związane, również opracowanie i uzgodnienie wymaganej dokumentacji, Wykonawca wykona na własny koszt i we własnym zakresie. Wykonawca odpowiada za zajęty teren robót objętych przedmiotem zamówienia i zobowiązany jest do doprowadzenia terenu do porządku po ich zakończeniu,
- 4.4. oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzenia remontu placówki oświatowej zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego i BHP, z zachowaniem najwyższej staranności oraz pokrycia kosztów wszystkich robót i czynności związanych z wdrożeniem zaleceń z tym związanych,
- 4.5. zapewnienia bezpieczeństwa pożarowego oraz bezpieczeństwa warunków realizacji przedmiotu zamówienia na terenie remontowanej placówki oświatowej,
- 4.6. prowadzenia robót remontowych w taki sposób, aby użytkownik bez zakłóceń mógł prowadzić zajęcia edukacyjne.
- 4.7. zapewnienia oraz zabezpieczenia dojeżdż i dojazdów użytkownikowi oraz okolicznym mieszkańcom,
- 4.8. stosowania technologii i sprzętu nie powodującego przekroczeń dopuszczalnych norm zapylenia i natężenia hałasu,

- 4.9. opracowania planu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia dla robót objętych przedmiotem zamówienia i zaplecza, zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r., w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.120.1126) oraz przekazania 1 egzemplarza Zamawiającemu,
- 4.10. ponoszenia odpowiedzialności za szkody powstałe w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia i ich naprawienia lub odtworzenia na własny koszt,
- 4.11. ponoszenia odpowiedzialności za działania, uchybienia i zaniechania podwykonawców jak za działania, uchybienia lub zaniechania własne,
- 4.12. przetwarzania, unieszkodliwiania i/lub magazynowania materiałów pozostałych po pracach objętych przedmiotem zamówienia oraz ponoszenia odpowiedzialności za zapewnienie i przestrzeganie warunków bezpieczeństwa w czasie wywozu odpadów, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013.21, z późn. zm.). Odpady i śmieci powstałe w wyniku wykonywania robót zostaną wywiezione przez Wykonawcę w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające przyjęcie odpadów przez składowisko i poniesienie związanych z tym opłat,
- 4.13. prowadzenia robót w taki sposób, aby unikać przerw w dostawie mediów do placówki oraz pobliskich mieszkańców. Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia terminów ewentualnych przerw w dostawie mediów z odpowiednimi służbami,
- 4.14. wykonania robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa, dokumentacją techniczną, opiniami i uzgodnieniami dokumentacji projektowej, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zaleceniami nadzoru inwestorskiego,
- 4.15. w przypadku konieczności zajęcia chodnika lub jezdni sąsiadującej z terenem robót objętych przedmiotem zamówienia, opracowania we własnym zakresie i na własny koszt projektów czasowej zmiany organizacji ruchu na okres wykonywania robót i uzgodnienia tych projektów z właściwymi jednostkami, wykonania wszystkich robót związanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidację, w tym właściwe oznakowanie oraz prawidłową eksploatację dróg dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych dróg w czystości, wg uzgodnionych projektów, zainstalowania myjki do mycia kół pojazdów opuszczających teren robót objętych przedmiotem zamówienia,
- 4.16. w przypadku konieczności zajęcia innych terenów niezbędnych do prowadzenia robót objętych przedmiotem zamówienia – uzyskania zgód ich właścicieli oraz pokrycia kosztów zajęcia tych terenów oraz wykonania dojazdów i wymaganego zagospodarowania, a po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest naprawić ewentualne szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości na własny koszt.
- 4.17. zapewnienia we własnym zakresie wszelkich niezbędnych materiałów, narzędzi i urządzeń celem prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia,
- 4.18. przewidzenia wszystkich niezbędnych kosztów pozwalających na prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia,
- 4.19. wykonania robót z materiałów własnych, które powinny odpowiadać jakościowo wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290) i odrębnymi przepisami tj. z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014.883 j.t). Zastosowane materiały powinny być w I gatunku (najlepszej jakości),

a zamontowane urządzenia wyprodukowane nie później niż 12 miesięcy przed ich wbudowaniem, o udokumentowanym pochodzeniu. Przed wbudowaniem urządzeń Wykonawca przedłoży Zamawiającego certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi danego wyrobu. W przypadku wątpliwej jakości materiałów i urządzeń użytych do wbudowania, Zamawiający ma prawo wykonania badań tych materiałów i urządzeń zgodnie z obowiązującymi normami w celu stwierdzenia ich jakości. Jeśli badania wykażą, że zastosowane materiały i urządzenia są złej jakości, wówczas Wykonawca zostanie obciążony kosztem badań i na własny koszt dokona ich wymiany,

- 4.20. uzyskania od Zamawiającego zatwierdzenia zastosowanych materiałów przed ich wbudowaniem, przedkładając w tym celu dokumenty wymagane Ustawą o wyrobach budowlanych (Dz.U.2014.883 j.t.) oraz okazania próbek materiałów przed przystąpieniem do robót wykończeniowych (np. wykładzina, gres, glazura, kolory farb) i uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na ich zastosowanie,
 - 4.21. realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z zaleceniami Zamawiającego oraz innych instytucji wydających warunki lub uzgodnienia,
 - 4.22. przedłożenia w dniu podpisania Umowy uzgodnionego z Zamawiającym harmonogramu realizacji przedmiotu zamówienia,
 - 4.23. pisemnego powiadomienia o gotowości do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia oraz dołączenia do protokołu odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej,
 - 4.24. przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii polisy potwierdzającej, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie niższą niż wartość prac przedstawionych w ofercie Wykonawcy, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
5. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisane w dokumentacji za pomocą znaków towarowych, parametrów, norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia przy zachowaniu równoważnych parametrów oraz przedstawieniu przez Wykonawcę danych technicznych wskazujących, że parametry proponowane są równoważne lub lepsze w stosunku do przedstawionych przez Zamawiającego.
 6. Wskazane jest, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej miejsca robót objętych przedmiotem zamówienia, aby uzyskać informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej poniesie Wykonawca.
 7. Jeżeli wykonawca zamierza część zamówienia powierzyć podwykonawcom to jego zakres wskazuje w ofercie wraz z podaniem nazw podwykonawców.