


ORODZENIE PLACÓW ZABAW



PRZEKRÓJ, SKALA 1:20



OGRODZENIE

Opis ogrodzenia:

Ogrodzenie panelowe, wys. 100cm, skonstruowane z profili poziomych i wspawanych w nie pionowych prętów zakończonych łukowatymi wygięciami. Elementy ocynkowane ogniowo i powleczone proszkowo, malowane na kolor zielony RAL 6005.

Dwie systemowe furtki.

Wymiary jednego panela: 252 x 100 cm,

kotwienie słupków na 40 cm głębokości.





Fundamenty betonowe: 20 x 20 x 50cm.

Projektowane ogrodzenie.

Etap 3 - Długość łączna 135,4 mb

Etap 4 - Długość łączna 103,6 mb

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

 BPBK s.a. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego spółka akcyjna w Gdańsku 80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27 tel. 058 341-40-11; fax 058 341-89-46		REWITALIZACJA TERENÓW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWĄ ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATA HACKIEGO, ZAMENHOFA I ŚW.MIKOŁAJA ORAZ BUDOWĄ KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZĘKI CHYLONKI OGRODZENIE PLACÓW ZABAW	
Stadium opracowania		PROJEKT WYKONAWCZY – ETAP 3 i 4	
Data:	01.2016	Skala:	–
Nr zlec:	0151/0287	Nr arch:	–
Projektant:		specj. architektoniczna	28
mgr inż. arch. Anna Smółko		upr. nr 376/94/OL	
Opracowanie:		specj. –	
inż. arch. Mateusz Labuda		upr. nr –	
mgr inż. arch. Paweł Nalewajski		specj. –	
–		upr. nr –	
Sprawdzający:		specj. –	
mgr inż. arch. Sławomir Bryczkowski		upr. nr –	
		specj. architektoniczna	
		upr. nr PO/KK/121/06	