




# PLAC ZABAW - TABLICA INFORMACYJNA



WIDOKI, SKALA 1:20

# WIZUALIZACJA

NAZWA EL.	OPIS	WYMIAR	ILOŚĆ
URZĄDZENIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Słup, średnica 88,9 mm; grubość ścianki 2mm, ze stali galwanizowanej pokrytej farbą proszkową w dwóch odcieniach szarości (redukuje to widoczność zardzewa). Na szczycie słupków umieszczono ochronne nasadki poliamidowe.</li> <li>- Panel tablicy z HPL</li> <li>- Informacje z regulaminem nadrukowane na folii samoprzylepnej odpornej na warunki atmosferyczne, przyklejone do panelu tablicy. Folia trudna do zerwania i chłonna warstwą zabezpieczającą, np. przed graffiti.</li> </ul>	<p>długość: 134 cm</p> <p>szerokość: 10 cm</p> <p>wysokość: 140 cm</p>	7 szt.
MOCOWANIE	Montaż wg wytycznych producenta za pomocą śrub ze stali nierdzewnej okrytych poliamidowymi nasadkami.		
FUNDAMENT	Stopa fundamentowa wykonana z betonu klasy C20/25 Montaż urządzeń (fundamentowanie) zgodnie z aktualną normą PN-EN 1176-1	60x60x50cm x 2 szt.	7 szt.

 <b>Biuro Projektów Komunalnych i Budowlanych w Gdańsku</b> ®		<b>BPBK s.a.</b>	
<b>REMIZALIZACJA TERENÓW DZIELNICY CHYŁONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWĄ ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATIA HACKIEGO, ZAMEKHOFA I ŚW. MIKOŁAJA ORAZ BUDOWĄ KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZĘK CHYŁONKI PLAC ZABAW - TABLICA INFORMACYJNA</b>		<b>Stadium opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY – ETAP 3.4</b>	
<b>Data:</b>	01.2016	<b>Skala:</b>	–
<b>Wz. zlec.</b>	0151/0287	<b>Wz. arch.:</b>	–
<b>Projekant:</b>	mgr inż. arch. Anna Smółko	<b>Specj. upr. nr</b>	architektoniczna
<b>Opracowanie:</b>	inż. arch. Mateusz Labuda	<b>Specj. upr. nr</b>	–
	mgr inż. arch. Paweł Nalewajski	<b>Specj. upr. nr</b>	–
	–	<b>Specj. upr. nr</b>	–
<b>Sprawdzający:</b>	mgr inż. arch. Sławomir Byrczowski	<b>Specj. upr. nr</b>	architektoniczna
		<b>PO/KK/121/06</b>	