



# PLAC ZABAW - PIASKOWNICA P1




# WIZUALIZACJA



RZUT, SKALA 1:20

NAZWA EL.	OPIS	WYMIAR	ILOŚĆ
URZĄDZENIE	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Konstrukcja główna z drewna modrzewiowego bezdrzewiowego, kantówka 90/90mm, impregnowane</li> <li>- Elementy boczne płaskownicy wykonano z kolorowej blachy pokrytej plastikiem</li> <li>- Siedziska płaskownicy oraz elementy dekoracyjne wykonane z HDPE</li> <li>- Blat stołu do zabawy wykonano z płyty HDPE</li> <li>- Miski do zabawy, włożenko do płasku oraz łańcuch łączący wykonane są ze stali nierdzewnej.</li> </ul>	<p>długość: 198 cm szerokość: 198 cm wysokość: 53 cm</p>	3 szt.
MOCOWANIE	Montaż wg wytycznych producenta za pomocą śrub metrycznych ocynkowanych i nakrętek kopakowych ocynkowanych z zabezpieczeniami przed odkręceniem.		
FUNDAMENT	<p>Fundament w postaci drewnianych belek o głębokości posadowienia 38 cm</p> <p>- montaż urządzeń (fundamentowanie) zgodnie z aktualną normą PN-EN 1176-1,</p>		

 <b>Biuro Projektów Komunalnego Budownictwa w Gdańsku</b>	
<b>BPBK s.a.</b>	
80-237 Gdańsk, ul. Jana Uniońskiego 27 tel. 058 341-40-11, fax 058 341-89-46	
<b>Projektant:</b>	mgr inż. arch. Anna Smółko
<b>Opracowanie:</b>	inż. arch. Mateusz Labuda
	mgr inż. arch. Poweł Nalewojski
	—
<b>Sprawdzający:</b>	mgr inż. arch. Sławomir Byrczowski
<b>RENTALIZACJA TERENÓW DZIELNICY CHYŁONIA W GDYNI WRAZ Z ROZBUDOWĄ ULIC KOMIEROWSKIEGO, OPATIA HACKIEGO, ZAMEKHOFA I ŚW. MIKOŁAJA ORAZ BUDOWĄ KOLEKTORA DESZCZOWEGO DO RZĘKI CHYŁONIA</b>	
<b>PLAC ZABAW - PIASKOWICZY P1</b>	
<b>Stadium opracowania:</b>	<b>PROJEKT WYKONAWCZY – ETAP 3.4</b>
<b>Data:</b>	01.2016
<b>Wz. zlec.</b>	0151/0287
<b>Skala:</b>	—
<b>Wz. arch.:</b>	—
<b>R/S, nr</b>	<b>24f</b>
<b>specj.</b>	<b>architektoniczna</b>
<b>upr. nr</b>	376/94/Ol
<b>specj.</b>	—
<b>upr. nr</b>	—
<b>specj.</b>	—
<b>upr. nr</b>	—
<b>specj.</b>	architektoniczna
<b>upr. nr</b>	PO/KK/121/06