




REWITALIZACJA TERENÓW DZIELNICY CHYLONIA W GDYNI

ODBOJNICA OCHRONNA




WIDOK

WIDOK Z GÓRY
SKALA 1:20



WIDOK Z PRZODU
SKALA 1:20



WIDOK Z BOKU
SKALA 1:20


ODBOJNICA OCHRONNA

Wykonana z rury stalowej Ø60 mm pokryta ocynkiem ogniowym i powłoką farby proszkowej RAL 7039.

Odbojnica ochronna kotwiona w fundamentach betonowych (C16/20) o wymiarach 25 x 25 x 60 cm. Kotwienie, zabezpieczenie antykorozyjne oraz konserwacja elementów małej architektury zgodnie z zaleceniami producenta.

Szerokość całkowita: 60 cm
Głębokość całkowita: 60 cm
Wysokość całkowita: 100 cm
Ilość: 3 sztuki

Rozwiązania zawarte w niniejszym opracowaniu podlegają ochronie prawa autorskiego i mogą być powielane oraz udostępniane osobom trzecim jedynie przez Zamawiającego w zakresie określonym w umowie o przeniesienie praw autorskich lub na podstawie pisemnego zezwolenia w/w Biura z zastrzeżeniem wszelkich skutków prawnych

		Rewitalizacja terenów dzielnicy Chylonia w Gdyni pomiędzy ulicami Komierowskiego, Opata Hackiego, Chylońską i Zamenhofs Oświetlenie uliczne Odbojnica ochronna	
80-237 Gdańsk, ul. Jana Uphagena 27 tel. 058 341-40-11; fax 058 341-89-46		Stadium opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY	Rys nr 7
Data: 11.2015		Skala: 1:20	
Nr zlec: 0151		Nr arch:	
Projektanci:	mgr inż. arch. Sławomir Bryczkowski	specj. architektoniczna	
	mgr inż. arch. Maciej Sas	upr. nr PO/KK/121/06	
	mgr inż. arch. Justyna Suter	specj. -	
	-	upr. nr -	
Sprawdzający:	mgr inż. arch. Anna Smółko	specj. architektoniczna	
		upr. nr 376/94/OL	