

Wymiana posadzki parkietowej na wykładzinę podłogową HPL - iQ PUR homogeniczną z winylu ze wzmocnieniem poliuretanowym w SP 20

Lp.	Kod pozycji przedmiaru	Nr specyfikacji technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość
				Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
KORYTARZ I p. - wymiana posadzki parkietowej na wykładzinę podłogową HPL - iQ PUR homogeniczną z winylu ze wzmocnieniem poliuretanowym							
Roboty rozbiórkowe							
1.1.1		SST-B.01	Zerwanie posadzki na korytarzu I p. z tworzyw sztucznych. (1,9-0,16-0,18)*4,99+(1,9+0,42-0,16-0,18)*21,65+(2,0-0,16-0,18)*4,8	m2	58,619		0,00
1.1.2		SST-B.01	Rozebranie posadzek parkietowych i listew przyściennych 1,90*4,99+21,65*(1,9+0,42)+4,8*2,0+(1,16+1,21+1,24)*0,2	m2	70,031		0,00
1.1.3		SST-B.0.1	Zerwanie posadzki cementowej gr. 3 cm	m2	70,031		0,00
1.1.4		SST-B.01	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 15 km. 58,619*0,02+70,031*(0,025+0,03)	m3	5,024		0,00
Roboty wykończeniowe							
1.2.1		SST-B.01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 30 mm, zatarte na gładko. 422,563*0,05	m2	70,03		0,00
1.2.3		SST-B.01	Samopoziomująca wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0 mm z gruntowaniem podłoża	m2	70,03		0,00
1.2.4		SST-B.01	Posadzki z wykładziny rulonowej homogenicznej z winylu ze wzmocnieniem poliuretanem - HPL iQ PUR bez warstwy izolacyjnej, na kleju winylowym z wywinieciem na ściany wys. 10 cm 70,03+(4,99+0,6+0,42+21,65+0,32+0,6+4,8+2*0,5+8,73+7,62+7,64+3,84+6*0,25)*0,1	m2	76,401		0,00
1.2.5		SST-B.01	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z montażem sznurów spoinowych	m2	76,401		0,00
1.2.6		SST-B.01	Listwy osłaniające metalowe - progi na połączeniach posadzek 2,0+1,16+1,21+1,24+1,9	m	7,51		0,00
SALE I p. - wymiana posadzki parkietowej na wykładzinę podłogową HPL - iQ PUR homogeniczną z winylu ze wzmocnieniem poliuretanowym							
Roboty rozbiórkowe							

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1.1		SST-B.01	Rozebranie posadzek parkietowych i listew przyściennych 8,62*5,8-0,9*1,8+8,62*5,8*4	m2	248,36		0,00
2.1.2		SST-B.0.1	Zerwanie posadzki cementowej gr. 3 cm	m2	248,36		0,00
2.1.3		SST-B.01	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość do 15 km. 248,36*(0,025+0,03)	m3	13,66		0,00
Roboty wykończeniowe							
2.2.1		SST-B.01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 30 mm, zatarte na gładko. 422,563*0,05	m2	248,94		0,00
2.2.3		SST-B.01	Samopoziomująca wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0 mm z gruntowaniem podłoża	m2	248,94		0,00
2.2.4		SST-B.01	Posadzki z wykładziny rulonowej homogenicznej z winylu ze wzmocnieniem poliuretanem - HPL iQ PUR bez warstwy izolacyjnej, na kleju winylowym z wywinieciem na ściany wys. 10 cm 248,94+((8,62+5,8)*2*5-1,0*5)*0,1	m2	262,86		0,00
2.2.5		SST-B.01	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z montażem sznurów spoinowych	m2	262,86		0,00
2.2.6		SST-B.01	Listwy osłaniające metalowe - progi na połączeniach posadzek 2*1,0	m	2		0,00
POKÓJ NAUCZYCIELSKI I p. - wymiana posadzki parkietowej na wykładzinę podłogową HPL iQ PUR homogeniczną z winylu ze wzmocnieniem poliuretanowym							
Roboty rozbiórkowe							
3.1.1		SST-B.01	Zerwanie posadzki w pokoju nauczycielskim na I p. z tworzyw sztucznych. (4,14+0,1+3,0)*3,46+(1,75+0,1)*(3,8-2,0)+3,8*2,7	m2	38,64		0,00
3.1.2		SST-B.01	Rozebranie posadzek parkietowych i listew przyściennych	m2	38,64		0,00
3.1.3		SST-B.0.1	Zerwanie posadzki cementowej gr. 3 cm	m2	38,64		0,00
3.1.4		SST-B.01	Wywiezienie i utylizacja gruzu sprzymowanego samochodami samowładowymi na odległość do 15 km. 38,64*(0,02+0,025+0,03)	m3	2,898		0,00
Roboty wykończeniowe							

1	2	3	4	5	6	7	8
3.2.1		SST-B.01	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 30 mm, zatarte na gładko. 422,563*0,05	m2	38,64		0,00
3.2.3		SST-B.01	Samopoziomująca wylewka korygująco-wyrównująca grubości 2,0 mm z gruntowaniem podłoża	m2	38,64		0,00
3.2.4		SST-B.01	Posadzki z wykładziny rulonowej homogenicznej z winylu ze wzmocnieniem poliuretanem - HPL iQ PUR bez warstwy izolacyjnej, na kleju winylowym z wywinieciem na ściany wys. 10 cm 38,64+((7,24+3,46)*2-1,0+(3,8+1,75)*2-1,5+1,85+1,64)*0,1	m2	41,989		0,00
3.2.5		SST-B.01	Zgrzewanie wykładzin rulonowych z montażem sznurów spoinowych	m2	41,989		0,00
3.2.6		SST-B.01	Listwy osłaniające metalowe - progi na połączeniach posadzek 1,0+0,9+1,0+1,75	m	4,65		0,00
Razem:							0,00